


INWENTARYZACJA:
PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:100



D1	BLACHA TRAPCZOWA 155
	KANTOWNKA 10x12 cm
	KONSTRUKCJA STALOWA DACHU
	PAPA TERMIZUJĄCA
	WEŁNA MINERALNA 10 cm
	PŁYTY PIANOWE Z ZATARCZĄ H=30 cm
	DŁUGAR ŻELBETOWY H=50 cm
	PUSZKA POMIERNICZA
	SŁUPY PODWIESZANE METALOWE

P1	PŁYTKI GRESOWE
	JASTRYCH GIPSOWY 2 cm
	STRUŻKOBETON 8 cm
	2x PAPA NA LEPKU
	ŁĄDZ CEMENTOWA 2 cm
	CHUDOY BETON 15 cm
	PODSYPKA PIASKOWA 37 cm
	WARSTWA HUMUSU 15 cm

S1	TYNK CEM.-WAP.
	PUSZKA PIANOBETONOWA 25 cm/
	TRZPIEN ŻELBETOWY 30 cm
	TYNK CEM.-WAP.

SF1	TYNK CEM.-WAP.
	CIEGŁA PĘTNA 25 cm/
	TRZPIEN ŻELBETOWY 30 cm
	TYNK CEM.-WAP.

- UWAGI:**
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 - OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
 - PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

modus <small>WYSTĘPIE NIEZŁOŻYWE</small> ul.: Narciarska 21/3, 31-579 Kraków tel.: +48 12 681 31 85 e-mail: biuro@architekci-modus.pl				
TEMAT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI				
ADRES AL. JANA PAWŁA II 24, 34-130 KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, DZ. NR 4243/7, OBR. 4, JEDN. EWID. 121803_4				
INWESTOR URZĄD MIASTA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, UL. MICKIEWICZA 7, 34-130 KALWARIA ZEBRZYDOWSKA				
TYTUŁ INWENTARYZACJA: PRZEKRÓJ A-A				
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. MIROSLAW MACIOSZEK	UPRAWNIENIA	MP/01A/090/2010	PODPIS
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. PAWEŁ ORLEF	UPRAWNIENIA	RZ/A-06/05	PODPIS
ZESPÓŁ		UPRAWNIENIA		PODPIS
BRANŻA	DATA	FAZA	SKALA	NR RYSUNKU
ARCHITEKTURA	10.2017 r.	PW	1 : 100	I - 2.1
WYMIAR SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAJCE NIEZŁOŻYWE SPRAWDZIĆ, SIG. Z PROJEKTOWYMI WZGLĘDNE ZAMKI UZGODNIĆ Z PROJEKTOWYMI W RAMACH MOŻLIWOŚCI AUTORSKIEGO				