BIURO PROJEKTÓW I USŁUG GEODEZYJNYCH
INWESTPROJEKT - TARNÓW
spółka z o.o.
33-100 Tarnów ul. Sowińskiego 19 tel./fax (0-14) 621-09-36

INWESTPROJEKT TARNÓW

Temat: **OTWARTA STREFA AKTYWOŚCI**
Wola Rogowska, dz. nr 493, Gmina Wietrzychowice
PRZEDMIAR ROBÓT

Lokalizacja: **Wola Rogowska, dz. nr 493**

Inwestor: **Gmina Wietrzychowice**
Wietrzychowice 19
33-270 Wietrzychowice

Opracował: **Krzysztof Kubik**

Tarnów, styczeń 2019 r.

OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOLA ROGOWSKA, DZ. NR 793, GMINA WIETRZYCHOWICE

Sposób liczenia składników kalkulacyjnych - ofertowy:
Rob = R
Mat = M+Mp
Spr = S
Kp = ((Rob+Spr)) * 0%
Z = ((Rob+Spr+Kp)) * 0%
Razem = Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U
Vat = ((Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U)) * 0%
Ogółem = Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+Vat

Waluta: zł

Identyfikator kosztorysu: WOLA ROGOWSKA OSA zm2 ofert

WX Tabela elementów scalonych wyk.dn: 2019-01-25 str. 1

Nr	Nazwa	Razem
1	**OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI**	
1.1	**PRACE ZIEMNE, NAWIERZCHNIA TRAWIASTA**	
	Razem część: 1.1	
1.2	**OGRODZENIE PANELOWE SYSTEMOWE**	
	Razem część: 1.2	
1.3	**MAŁA ARCHITEKTURA (z montażem, wykopami i fundamentami wg. projektu)**	
	Razem część: 1.3	
	Razem część: 1	
	Razem kosztorys	

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOLA ROGOWSKA, DZ. NR 793, GMINA WIETRZYCHOWICE

Zamówienie:

Lokalizacja: OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOLA ROGOWSKA, DZ. NR 793, GMINA WIETRZYCHOWICE

Zamawiający: GMINA WIETRZYCHOWICE
33-270 WIETRZYCHOWICE

Data przedmiaru: 2019-01-25

Identyfikator kosztorysu: WOLA ROGOWSKA OSA ofert

WK Karta tytułowa wyk.dn: 2019-01-25 str. 1

Lp	Kod CPV	Nazwa
1	**45200000-9**	**Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej**
2	**45210000-2**	**Roboty budowlane w zakresie budynków**
3	**45212000-6**	**Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych**

OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOLA ROGOWSKA, DZ. NR 793, GMINA WIETRZYCHOWICE

Identyfikator kosztorysu: WOLA ROGOWSKA OSA zm2 ofert

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2019-01-25

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
1	**OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI**			
1.1	**PRACE ZIEMNE, NAWIERZCHNIA TRAWIASTA**			
1	KNNR 1 112-2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych		ha	**0,21**
	214,89/1000	0,21		
2	KNR 2-21 102-1 [R=0,955] Analogia: Oczyszczenie terenu o powierzchni z resztek budowlanych i zanieczyszczeń stałych		m2	**214,890**
	214,89	214,890		
3	KNR 2-21 207-2 [R=0,955] Spulchnienie gleby glebogryzarką przyczepną, grunt kat.III		ha	**0,021**
	214,89/10000	0,021		
4	KNR 2-01 229-2 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m, kat.gruntu III - nakłady podstawowe		m3	**21,489**
	214,89*0,10	21,489		
5	KNR 2-21 401-2 [R=0,955] Wyrównanie terenu przez zagrabienie [R=0,6;S=0]		m2	**68,300**
	68,3	68,300		
6	KNR 2-21 213-1 [R=0,955] Analogia: Humusowanie terenów płaskich średnia grubość warstwy do 6 cm (z istn. pryzmy humusu)		ha	**0,007**
	68,3/10000	0,007		
7	KNR 2-01 510-1 Analogia: rozplantowanie kompostu (podłoża uniwersalneg) gr. do 10 cm		m2	**68,3**
8	KNR 2-21 202-1 [R=0,955] Wymieszanie rozplantowanego kompostu z glebą przez motyczenie		m2	**68,3**
9	KNR 2-31 103-4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie, grunt kat.I-IV		m2	**214,9**
10	KNR 2-21 401-1 [R=0,955] Wykonanie trawników dywanowych siewem "na krzyż"		m2	**214,9**
11	KNR 4-01 212-3 Demontaż płyt betonowych na istniejącej kanalizacji		m3	**0,7**
12	KNNR 4 1423-6 Analogia. Montaż - pokrywa nadstudzienna z włazem żeliwnym		kpl	**2,0**
1.2	**OGRODZENIE PANELOWE SYSTEMOWE**			
13	0-0 Kalk.ind. Przełożenie istniejącego fragmentu ogrodzenia		m	**6,9**
14	KNR 2-01 312-6 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m, kat.gruntu III		dół	**24,00**
	24	24,00		
15	KNNR 2 101-2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych stóp i płyt fundamentowych		m2	**27,7**
	21,12+6,6	27,7		
16	KNNR 2 106-2 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym stóp fundamentowych - stopa B20		m3 betonu	**2,08**
	22*(0,3*0,3*0,8) 2*0,25	1,58 0,50		
17	KNNR 2 106-2 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym stóp i płyt fundamentowych - łączniki betonowe		m3 betonu	**0,4**
	0,4	0,4		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
18	KNR 2-23 404-1 [R=0,955] Ogrodzenie panelowe systemowe, wys.1.23 m na słupkach z rur: panel ogrodzeniowy zgrzewany punktowo, szer panela 2,5 m, słupki profil 60x60, zabezpieczone antykorozyjnie ocynk+powłoka poliestrowa 60,89 60,89	m	**60,89**
19	KNNR 2 0-0 Kalk.Ind. Podmurówka betonowa - deska prefabrykowana 25x5,5x239 cm	m	**51,0**
20	KNR 2-23 404-4 [R=0,955] Brama systemowa dwuskrzdłowa do ogrodzenia panelowego - wym 4x1,43m	szt	**1,00**

1.3 MAŁA ARCHITEKTURA (z montażem, wykopami i fundamentami wg. projektu)

21	KNNR 1 0-0 Kalk.Ind. Słup fitnes (pylon)	kpl	**6,00**
22	KNNR 1 0-0 Kalk.Ind. Narciarz	kpl	**1,00**
23	KNNR 1 0-0 Kalk.Ind. Wioślarz wolnostojący	kpl	**1,00**
24	KNNR 1 0-0 Kalk.Ind. Kolarz	kpl	**1,00**
25	KNNR 1 0-0 Kalk.Ind. Rowerek ręczny	kpl	**1,00**
26	KNNR 1 0-0 Kalk.Ind Krzesło	kpl	**1,00**
27	KNNR 1 0-0 Kalk.Ind. Stepper	kpl	**1,00**
28	0-0 Kalk.Ind. Huśtawka ogrodowa	kpl	**1,0**
29	KNNR 1 0-0 Kalk.Ind. Ławka z oparciem - 190x50 cm listwy drewniane	kpl	**4,00**
30	KNNR 1 0-0 Kalk.Ind. Kosz na smieci parkowy - drewniany	kpl	**2,00**
31	KNNR 1 0-0 Kalk.Ind. Tabilca informacyjna, regulamin siłowni plenerowej	kpl	**1,00**
32	0-0 Kalk.Ind. Stól pingpongowy	kpl	**1,00**
33	0-0 Kalk.Ind. Panel edukacyjny "kółko i krzyżyk" + tabilca	kpl	**1,00**

----- Koniec wydruku -----

OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOLA ROGOWSKA, DZ. NR 793, GMINA WIETRZYCHOWICE

Waluta: zł

Identyfikator kosztorysu: WOLA ROGOWSKA OSA zm2 ofert

W4 Zbiorcze zestawienie materiałów wyk.dn: 2019-01-25

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	2370699	Beton zwykły z kruszywa naturalnego	m3	0,48	0,00	0,00
2	2370605	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20	m3	3,18	0,00	0,00
3		Brama systemowa dwuskrzdłowa do ogrodzenia panelowego - wym 4x1,43m	kpl	1,00	0,00	0,00
4	2600638	Deski iglaste obrzynane gr.25mm kl.III	m3	0,06	0,00	0,00
5	2600639	Deski iglaste obrzynane gr.38mm kl.III	m3	0,06	0,00	0,00
6	3950098	Drewno na stemple budowlane okrągłe	m3	0,03	0,00	0,00
7	3990400	Humus -ziemia urodzajna	m3	4,99	0,00	0,00
8		Huśtawka ogrodowa	kpl	1,00	0,00	0,00
9		Kolarz	kpl	1,00	0,00	0,00
10		Kosz na smieci drewniwny	kpl	2,00	0,00	0,00
11		Krzesło	kpl	1,00	0,00	0,00
12		Ławka z oparciem	kpl	4,00	0,00	0,00
13		Narciarz	kpl	1,00	0,00	0,00
14	3990700	Nasiona traw	kg	5,67	0,00	0,00
15		Panel edukacyjny "kółko i krzyżyk" + tabilca	kpl	1,00	0,00	0,00
16		Panel ogrodzeniowy wys 1,23, szer 2,5 m	m	60,89	0,00	0,00
17		Podmurówka betonowa	m	52,02	0,00	0,00
18	5450699	Pokrywa nadstudzienna żelbetowa	szt	2,00	0,00	0,00
19		Przełożenie istniejącego fragmentu ogrodzenia	m	6,97	0,00	0,00
20		Regulamin siłowni plenerowej	kpl	1,00	0,00	0,00
21		Rowerek ręczny	kpl	1,00	0,00	0,00
22		Słup fitnes	kpl	6,00	0,00	0,00
23	3951315	Słupki drewn.iglaste d:70-120 mm	m3	0,04	0,00	0,00
24	225404	Słupki stalowe	szt	24,33	0,00	0,00
25		Stepper	kpl	1,00	0,00	0,00
26		Stół pingpongowy	kpl	1,00	0,00	0,00
27		Wioślarz wolnostojący	kpl	1,00	0,00	0,00
28	6341798	Właz kanałowy żeliwny okrągły typ ciężki	szt	2,00	0,00	0,00
29	3930000	Woda	m3	1,07	0,00	0,00
		Razem kosztorys				0,00

OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOLA ROGOWSKA, DZ. NR 793, GMINA WIETRZYCHOWICE

Waluta: zł

Identyfikator kosztorysu: WOLA ROGOWSKA OSA zm2 ofert

W5 Zbiorcze zestawienie sprzętu wyk.dn: 2019-01-25 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	39100	Ciągnik kołowy (1)	m-g	0,60	0,00	0,00
2	39116	Ciągnik kołowy 29-37 KW (1)	m-g	3,43	0,00	0,00
3	13310	Glebogryzarka (bez ciągnika)	m-g	0,50	0,00	0,00
4	39611	Przyczepa skrzyniowa 3.5 t	m-g	3,43	0,00	0,00
5	39512	Samochód dostawczy (1)	m-g	0,48	0,00	0,00
6	39530	Samochód skrzyniowy (1)	m-g	2,56	0,00	0,00
7	11333	Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1)	m-g	2,27	0,00	0,00
8	12313	Walec wibracyjny samojezdny 7.5 t (1)	m-g	0,92	0,00	0,00
9	31100	Żuraw samochodowy (1)	m-g	5,12	0,00	0,00
		Razem kosztorys		19,31		0,00

OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOLA ROGOWSKA, DZ. NR 793, GMINA WIETRZYCHOWICE

Waluta: zł

Identyfikator kosztorysu: WOLA ROGOWSKA OSA zm2 ofert

W3 Zbiorcze zestawienie robocizny wyk.dn: 2019-01-25

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	2	Betoniarze -gr.II	r-g	30,17	0,00	0,00
2	712	Darniarze -gr.II	r-g	16,83	0,00	0,00
3	122	Malarze -gr.II	r-g	23,00	0,00	0,00
4	761	Ogrodnicy -gr.I	r-g	94,62	0,00	0,00
5	762	Ogrodnicy -gr.II	r-g	2,35	0,00	0,00
6	999	Robotnicy	r-g	60,78	0,00	0,00
7	391	Robotnicy budowlani -gr.I	r-g	74,57	0,00	0,00
		Razem kosztorys		302,32		0,00