Przedmiar

Nazwa zadania: Modrenizacja drogi prowadzącej do gruntów rolnych **Koło Cmentarza w stronę Żerkowa** w miejscowości **Biesiadki**

Inwestor: **Gmina Gnojnik**

Data opracowania: 28 czerwiec 2019r.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		**Remont drogi gminnej - dz. nr 386/5 w m. Biesiadki**				
1 d.1	KNR 2-01 0119-04 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych.	km	0,100		
2 d.1	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km 2,0*0.35*30+0,3*0,35*60 = 27,300	m3	27,300		
3 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 2,0*30+0,3*60 = 78,00	m2	78,000		
4 d.1	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 2,0*30+0,3*60 = 78,00	m2	78,000		
5 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 2,0*30+0,3*60 = 78,00	m2	78,000		
6 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 4,5*100 = 450,00	m2	450,000		
7 d.1	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm 4,5*100 = 450,00	m2	450,000		
8 d.1	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 4,5*100 = 450,000	m2	450,000		

9 d.1	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 4,5*100 = 450,000	m2	450,000		
12 d.1	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - wykonanie rowów 0.3*22*2 = 13,200	m3	13,200		
14 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 4 cm - UMOCNIENIE POOCZY DESTRUKTEM WRAZ ZE SKROPIENIEM EMULSJĄ ASFALTOWĄ 0.5*2*100 = 100.000	m2	100,000		
Razem dział: Remont drogi gminnej - dz. nr 386/5 w m. Biesiadki						
VAT 23%						
Ogółem wartość koszttorysowa robót						