

Przedmiar

Nazwa zadania **Modrenizacja drogi prowadzącej do gruntów rolnych
Bania w stronę Malagi w miejscowości Gnojnik**

Inwestor **Gmina Gnojnik**

Data opracowania: 28 czerwiec 2019r.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Remont drogi gminnej - dz. nr 1027/1, 994/1, 997/4 w m. Gnojnik					
1 d.1	KNR 2-01 0119-04 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim Przebudowa koleji, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych.	km	0,08		
2 d.1	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km $0.4*0.6*80+0.5*0.6*10+8*1.2*1.2 = 33.720$	m3	33,72		
3 d.1	KNR 4-05I 0401-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grub. 20 cm $7*1.2 = 8.400$	m2	8,40		
4 d.1	KNR-W 2-18 0408-07	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm	m	7,00		
5 d.1	KNR 2-31 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50cm	ściank.	2,00		
8 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV $0.4*80+0.5*10 = 37.000$	m2	37,00		
9 d.1	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm $0.4*80+0.5*10+1.2*2*7 = 53.800$	m2	53,80		
10 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm $0.4*80+0.5*10 = 37.000$	m2	37,00		
11 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV $3*80+0.5*10 = 245.000$	m2	245,00		
12 d.1	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm $3*80+0.5*10 = 245.000$	m2	245,00		

13 d.1	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 3*80+0.5*10 = 245.000	m2	245,00	
14 d.1	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryswych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 3*80+0.5*10 = 245.000	m2	245,00	
15 d.1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 3*80+0.5*10 = 245.000	m2	245,00	
16 d.1	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryswych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 3*80+0.5*10 = 245.000	m2	245,00	
17 d.1	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km - wykonanie rowów 0.6*80 = 48.000	m3	48,00	
18 d.1	KNR 2-31 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej - umocnienie rowów	m	80,00	
19 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - UMOCNIE NIE POOCZY DESTRUKTEM WRĄZ ZE SKROPIENIEM EMULSJĄ ASFALTOWĄ 0.5*2*80 = 80.000	m2	80,00	
Razem dział: Remont drogi gminnej - dz. nr 1027/1, 994/1, 997/4 w m. Gnojnik					
VAT 23%					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Ogółem wartość kosztorysowa robót