# Przedmiar

Nazwa zadania: Modrenizacja drogi prowadzącej do gruntów rolnych **Za DPS** w miejscowości **Gosprzydowa**

Inwestor: **Gmina Gnojnik**

Data opracowania: 28 czerwiec 2019r.

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | **Remont drogi gminnej - dz. nr 777/2 w m. Gosprzydowa** | | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0119-04 z.sz. 2.3.3 9902 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych. | km | 0,30 | | |
| 2 d.1 | KNR 2-01 0206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km<br>0.8*0.5*300 = 120.000 | m3 | 120,00 | | |
| 3 d.1 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 0.8*300 = 240.000 | m2 | 240,00 | | |
| 4 d.1 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm<br>0.8*300 = 240.000 | m2 | 240,00 | | |
| 5 d.1 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 0.8*300 = 240.000 | m2 | 240,00 | | |
| 6 d.1 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 4*300 = 1200.000 | m2 | 1 200,00 | | |
| 7 d.1 | KNR 2-31 0204-05 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm<br>4*300 = 1200.000 | m2 | 1 200,00 | | |
| 8 d.1 | KNR AT-03 0202-01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2<br>4*170 = 680.000 | m2 | 680,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 d.1 | KNR 2-31 0310-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm<br>4*170 = 680.000 | m2 | 680,00 | | |
| 10 d.1 | KNR 2-01 0206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - wykonanie rowów<br>0.6*300*2 = 360.000 | m3 | 360,00 | | |
| 11 d.1 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - UMOCNIENIE POOCZY DESTRUKTEM WRAZ ZE SKROPIENIEM EMULSJĄ ASFALTOWĄ<br>0.5*2*300 = 300.000 | m2 | 300,00 | | |
| **Razem dział: Remont drogi gminnej - dz. nr 777/2 w m. Gosprzydowa** | | | | | | |
| **VAT 23%** | | | | | | |
| **Ogółem wartość koszttorysowa robót** | | | | | | |