

Przedmiar

**Modrenizacja drogi prowadzącej do gruntów rolnych
Na Śmietnisko w miejscowości Uszew**

Nazwa zadania

Gmina Gnojnik

Inwestor

Data opracowania: 28 czerwiec 2019r.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Remont drogi gminnej - dz. nr 382 w m. Uszew				
1 d.1	KNR 2-01 0119-04 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych.	km	0,100		
2 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 100*8 = 800.000	m2	800,000		
3 d.1	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 200m	m3	1 100,000		
4 d.1	KNR-W 10 2209-07	Formowanie i zagęszczanie nasypów mechanicznie z gruntu spoistego kat. III-IV złożonego w ołkładzie (zagęszczenie korpusu	m3	1 100,000		
5 d.1	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 18 cm 100*4 = 400.000	m2	400,000		
6 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 100*3.4 = 340.000	m2	340,000		
7 d.1	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 100*3.0 = 300.000	m2	300,000		
8 d.1	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 200m - wykonanie rowów 0.6*100*2 = 120.000	m3	120,000		
9 d.1	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 100*3*2 = 600.000	m2	600,000		
Razem dział: Remont drogi gminnej - dz. nr 382 w m. Uszew						
VAT 23%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						