Remont - modernizacja drogi gminnej prowadzącej do gruntów rolnych na dz. nr 1027/1, 994/1, 997/4 w m. Gnojnik - "Bania w stronę Malagi"

Opis robót

1) Remont podbudowy i nawierzchni drogi gminnej
Remont obejmował będzie wymianę - odtworzenie stanu pierwotnego z zastosowaniem nowych materiałów - podbudowy i nawierzchni drogi. Zostanie wyremontowana podbudowa drogi z zastosowaniem kruszywa łamanego w dwóch warstwach wzdłuż istniejącej krawędzi jezdni oraz zostanie wyremontowana nawierzchnia jezdni drogi z zastosowaniem klińca - warstwa gr. 7cm i asfaltobetonu - warstwa wiążąca gr. 4cm i warstwa ścieralna gr. 3cm

2) Remont poboczy
Remont poboczy obejmował będzie odtworzenie stanu pierwotnego z zastosowaniem destruktu bitumicznego gr. 8cm wraz z podwójnym skropieniem emulsją asfaltową. Szerokość poboczy około 50cm.

3) Remont rowów przydrożnych
Remont rowów przydrożnych polegał będzie na odmuleniu rowu, uformowaniu - odtworzeniu skarp i dna rowów oraz wymianie uszkodzonych, zniszczonych elementów betonowych umocnienia rowu.

4) Remont przepustu
Remont obejmował będzie - odtworzenie stanu pierwotnego z zastosowaniem nowych materiałów - istniejącego zniszczonego przepustu średnicy 50cm, jego podsypki, zasypki oraz przyczółków betonowych. Element rurowy zostanie zastąpiony z rury PCV lub PP średnicy 50cm o odpowiedniej wytrzymałości. Przyczółki wyremontować jako betonowe z betonu B30.

inż. Piotr Wnęk
Uprawniony do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjno - budowlanej
Nr upr. 143/2001
32-700 Bochnia, ul. J. Romana 28