

**Remont - modernizacja drogi gminnej prowadzącej do gruntów rolnych
na dz. nr 777/2 w m. Gosprzydowa - "Za DPS"**

Opis robót

1) Remont podbudowy i nawierzchni drogi gminnej

Remont obejmował będzie wymianę - odtworzenie stanu pierwotnego z zastosowaniem nowych materiałów - podbudowy i nawierzchni drogi. Zostanie wyremontowana podbudowa drogi z zastosowaniem kruszywa łamanego w dwóch warstwach wzdłuż istniejącej krawędzi jezdni oraz zostanie wyremontowana nawierzchnia jezdni drogi z zastosowaniem

- kłińca - warstwa gr. 5cm i asfaltobetonu - warstwa wiążąca gr. 4cm (długość od 0 - 170m)
- kłińca - warstwa gr. 5cm (długość od 170 - 300m).

2) Remont poboczy

Remont poboczy obejmował będzie odtworzenie stanu pierwotnego z zastosowaniem destruktu bitumicznego gr. 8cm wraz z podwójnym skropieniem emulsją asfaltową. Szerokość poboczy około 50cm.

3) Remont rowów przydrożnych

Remont rowów przydrożnych polegał będzie na odmuleniu rowu, uformowaniu - odtworzeniu skarp i dna rowów

inż. Piotr Witek
Uprawniony do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi i inżynierskimi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr upr. 143/2001
32-700 Bochnia, ul. J. Romana 28