

Ogłoszenie nr 540198774-N-2019 z dnia 20-09-2019 r.

**Czernichów:**

## **OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

### **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

### **INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 595196-N-2019

**Data:** 09/09/2019

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Urząd Gminy Czernichów, Krajowy numer identyfikacyjny 53498300000000, ul. ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 122 702 105, e-mail [urzad@czernichow.pl](mailto:urzad@czernichow.pl), faks 122 702 324.

Adres strony internetowej (url): [www.czernichow.pl](http://www.czernichow.pl)

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II

**Punkt:** 4)

**W ogłoszeniu jest:** 3. W ramach zadania planuje się wykonać następujące roboty budowlane: 1) Wymiana stolarki okiennej - wymiana stolarki okiennej na okna o  $U_{min}= 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , 16 szt. (pow. - 13,79 m<sup>2</sup> pcv); 2) Termorenowacja dachu - docieplenie i izolacja dachu wraz z wymianą uszkodzonych i wyeksploatowanych elementów, które uniemożliwiają osiągnięcie wymaganych parametrów cieplnych. Ocieplenie połaci dachowych nad pomieszczeniami ogrzewanymi wełną naturalną gr. 15cm (615 m<sup>2</sup>); 3) Budowa instalacji fotowoltaicznej - budowa instalacji fotowoltaicznej - 67 paneli (moduł PV 250WP); 4) Wymiana okien połaciowych - wymiana okien dachowych w związku z termorenowacją dachu w celu ograniczenia strat ciepła. 17 szt. o  $U_{min}=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ , pow. 20,04 m<sup>2</sup>; 5) Wymiana stolarki drzwiowej - wymiana stolarki

drzwiowej w celu ograniczenia strat ciepła. 9 szt. o  $U_{min}=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ , pow. 17,1 m<sup>2</sup>; 6) Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem - izolacja termiczna stropu pod nieogrzewanym poddaszem płytami styropianowymi z MDF200+6mm o gr. 15 cm (pow. 219 m<sup>2</sup>); 7) Wymiana drzwi garażowych - bramy segmentowe garażowe podnoszone mechanicznie z napędem - 2 szt., pow. 24,26 m<sup>2</sup>; 8) Budowa instalacji wentylacji - budowa instalacji wentylacji NW z rekuperatorem i agregatem wody lodowej; 9) Ocieplenie ścian przy gruncie - termo- i hydroizolacja ścian fundamentowych przy gruncie - styrodur 10 cm z robotami towarzyszącymi, pow. 151,34 m<sup>2</sup>; 10) Ocieplenie stropu nad przejazdem - izolacja termiczna stropu płytami styropianowymi z MDF200+6mm, gr. 16 cm, pow. 57,3 m<sup>2</sup>; 11) Ocieplenie ścian zewnętrznych - docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o gr. 15 cm (1354,33 m<sup>2</sup>) - metodą lekka-mokra; z koniecznymi robotami towarzyszącymi; 12) Wymiana oświetlenia wbudowanego na oświetlenie w technologii LED - Wymiana oświetlenia wbudowanego w budynku na oświetlenie w technologii LED w celu zmniejszenia zużycia energii. 341 szt. opraw LED; 13) Ocieplenie ścian piwnic powyżej gruntu - ocieplenie ścian piwnic powyżej gruntu styropianem o gr. 10 cm, metodą lekką-mokrą, pow. 64,2 m<sup>2</sup>; 14) Instalacja centralnego ogrzewania - wymiana instalacji C.O. w całym budynku - 147 pkt. grzewczych; 15) Roboty budowlane towarzyszące - roboty budowlane towarzyszące niezbędne do wykonania prawidłowej termomodernizacji budynku. Prace związane z demontażem i montażem zadaszeń nad wejściami i wykuszem, obróbki blacharskie, demontaż i montaż istniejących parapetów, demontaż i montaż elementów z budynku.

**W ogłoszeniu powinno być:** 3. W ramach zadania planuje się wykonać następujące roboty budowlane: 1) Wymiana stolarki okiennej - wymiana stolarki okiennej na okna o  $U_{min}=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , 16 szt. (pow. - 13,79 m<sup>2</sup> pcv); 2) Termorenowacja dachu - docieplenie i izolacja dachu wraz z wymianą uszkodzonych i wyeksploatowanych elementów, które uniemożliwiają osiągnięcie wymaganych parametrów cieplnych. Ocieplenie połączeń dachowych nad pomieszczeniami ogrzewanymi wełną naturalną gr. 15cm (615 m<sup>2</sup>); 3) Budowa instalacji fotowoltaicznej – o łącznej mocy min. 16,75 kWp 4) Wymiana okien połaciowych - wymiana okien dachowych w związku z termorenowacją dachu w celu ograniczenia strat ciepła. 17 szt. o  $U_{min}=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ , pow. 20,04 m<sup>2</sup>; 5) Wymiana stolarki drzwiowej - wymiana stolarki drzwiowej w celu ograniczenia strat ciepła. 9 szt. o  $U_{min}=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ , pow. 17,1 m<sup>2</sup>; 6) Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem - izolacja termiczna stropu pod nieogrzewanym poddaszem płytami styropianowymi z MDF200+6mm o gr. 15 cm (pow. 219 m<sup>2</sup>); 7) Wymiana drzwi garażowych - bramy segmentowe garażowe podnoszone

mechanicznie z napędem - 2 szt., pow. 24,26 m<sup>2</sup>; 8) Budowa instalacji wentylacji - budowa instalacji wentylacji NW z rekuperatorem i agregatem wody lodowej; 9) Ocieplenie ścian przy gruncie - termo- i hydroizolacja ścian fundamentowych przy gruncie - styrodur 10 cm z robotami towarzyszącymi, pow. 151,34 m<sup>2</sup>; 10) Ocieplenie stropu nad przejazdem - Izolacja termiczna stropu płytami styropianowymi gr. 16 cm, pow. 57,3 m<sup>2</sup>; 11) Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem (1 353,80 m<sup>2</sup>) - metodą lekką-mokrą; z koniecznymi robotami towarzyszącymi; 12) Wymiana oświetlenia wbudowanego na oświetlenie w technologii LED - Wymiana oświetlenia wbudowanego w budynku na oświetlenie w technologii LED w celu zmniejszenia zużycia energii. 341 szt. opraw LED; 13) Ocieplenie ścian piwnic powyżej gruntu - ocieplenie ścian piwnic powyżej gruntu styropianem o gr. 10 cm, metodą lekką-mokrą, pow. 64,2 m<sup>2</sup>; 14) Instalacja centralnego ogrzewania - wymiana instalacji C.O. w całym budynku - 147 pkt. grzewczych; 15) Roboty budowlane towarzyszące - roboty budowlane towarzyszące niezbędne do wykonania prawidłowej termomodernizacji budynku. Prace związane z demontażem i montażem zadaszeń nad wejściami i wykuszem, obróbki blacharskie, demontaż i montaż istniejących parapetów, demontaż i montaż elementów z budynku.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 6.2)

**W ogłoszeniu jest:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-24, godzina: 12:00,

**W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-27, godzina: 12:00,