



**„BUDOWA DROGI GMINNEJ (OBWODNICY) W MIEJSCOWOŚCI RYBNA, W KM 0+000,00 DO 3+270,13 OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ K2191 DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ, GMINA CZERNICHÓW”**

Czernichów, dnia 2020-07-07

Znak pisma: **IP.271.2.2020**

**STRONA INTERNETOWA  
WYKONAWCY  
wg rozdzielnika**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa drogi gminnej (obwodnicy) w miejscowości Rybna, w km 0+000,00 do 3+270,13 od skrzyżowania z drogą powiatową K2191 do skrzyżowania z drogą wojewódzką, Gmina Czernichów”; nr sprawy: IP.271.2.2020.

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań od Wykonawcy dotyczących przedmiotowego postępowania przetargowego, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi i modyfikuje treść SIWZ:

**Pytanie 1:** Dotyczy wzór umowy § 2 ust. 5: Prosimy o wskazanie hierarchii dokumentów celem uniknięcia sporów między stronami w przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi dokumentami.

**Odpowiedź 1:** Zamawiający ustala następującą hierarchię dokumentów:

- 1) Umowa wraz z harmonogramem robót;
- 2) SIWZ wraz z modyfikacjami i wyjaśnieniami;
- 3) Przedmiar robót,
- 4) Projekt budowlany i projekt wykonawczy wraz z Projektem Stałej Organizacji Ruchu,
- 5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

**Pytanie 2:** Dotyczy wzór umowy § 3 ust. 1: Czy wskazane kwoty maksymalne jakie posiada Zamawiający na realizację w poszczególnych latach realizacji mogą podlegać zmianie? Jeśli tak wnosimy o podanie podstaw wprowadzenia takowych zmian i wskazanie ewentualnych maksymalnych różnic od podanych kwot.

**Odpowiedź 2:** Wskazane kwoty maksymalne są zgodne z WPF Gminy Czernichów i mogą podlegać zmianie tylko w przypadku wcześniejszej, uzasadnionej zmiany WPF.

**Pytanie 3:** Dotyczy wzór umowy § 3 ust. 1: Czy wskazane kwoty mają być powiązane z harmonogramem robót i kwoty wynagrodzenia mają odpowiadać planowanemu zaawansowaniu w wykonaniu Przedmiotu umowy?

**Odpowiedź 3:** Tak.

**Pytanie 4:** Dotyczy wzór umowy § 3 ust. 1: Co w przypadku, gdy z harmonogramu będzie wynikało, że Wykonawca przekroczy maksymalną kwotę wynagrodzenia planowanego na rok 2020? Czy Zamawiający przewiduje zwiększenie kwoty w takim przypadku? Czy Zamawiający dokona odbioru robót wykonanych ponad limit? Niniejsze informacje są niezbędne to prawidłowej kalkulacji oferty, w tym wliczenia kosztów ewentualnego kredytowania części zakresu prac.

**Odpowiedź 4:** Podpisanie umowy nie jest możliwe w przypadku kwot w harmonogramie przekraczających możliwości finansowe gminy w danym roku. Zgodnie z zapisem Rozdziału XXIV ust. 1 SIWZ Wybrany

Wykonawca ma obowiązek skontaktowania się z Zamawiającym w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia go o wyborze w celu uzgodnienia ostatecznej treści umowy, *opracowania ostatecznego harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik do umowy, uwzględniającego otrzymane dofinansowanie ze środków FDS* oraz ustalenia terminu zawarcia umowy.

**Pytanie 5:** Dotyczy wzór umowy § 3 ust. 2: Co w przypadku, gdy Zamawiający zaniżył przedmiary (bez względu na tego przyczynę) i w wyniku obmiaru wartość robót przekroczy kwotę wskazaną w § 3 ust. 1 ? Czy Wykonawca ma zaprzestać wykonania umowy czy oczekiwać na podpisanie Aneksu?

**Odpowiedź 5:** W takim przypadku konieczne będzie zawarcie stosownego aneksu do umowy.

**Pytanie 6:** Dotyczy wzór umowy § 4 ust. 3: Prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów i usług (czas trwania umowy przekracza 12 miesięcy)?

**Odpowiedź 6:** Nie, zmiana umowy w zakresie waloryzacji jest możliwa w przypadkach, o których mowa w art. 142 ust. 5 Pzp.

**Pytanie 7:** Dotyczy wzór umowy § 5 ust. 7: Wnosimy o modyfikację zapisu, gdyż obecny zapis jest niezgodny z art. 40 Ustawy o Drogach Publicznych. Skoro zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i wymiar opłaty oraz ewentualne nałożenie kary następuje w drodze decyzji administracyjnej, należy wskazać, iż zobowiązanym z tego tytułu jest strona, czyli inwestor. Wskazane przez dr K. Sobieralskiego (Zajęcie pasa drogowego, a zamówienia publiczne Przetargi Publiczne nr 3/2007, s. 27) stanowisko zostało powszechnie przyjęte przez UZP, który uznaje za niedopuszczalne praktyki stosowane przez zamawiających, wyłaniających wykonawcę w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), gdy już w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 36 ust. 1 Pzp) określa się, że wykonawcę obciążać będą koszty zajęcia pasa drogowego (opłaty i kary).

**Odpowiedź 7:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

**Pytanie 8:** Dotyczy wzór umowy § 7 ust. 7: Wnosimy o skrócenie terminu do 7 dni na zgłoszenie zastrzeżeń przez Zamawiającego. Termin przedstawiony we wzorze umowy niepotrzebnie wydłuża proces związany z dochowaniem formalności.

**Odpowiedź 8:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

**Pytanie 9:** Dotyczy wzór umowy § 7 ust. 18: Wnosimy o modyfikację, iż Zamawiający wstrzyma się z zapłatą wynagrodzenia w części odpowiadającej sumie niedostarczonych dowodów zapłaty.

**Odpowiedź 9:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

**Pytanie 10:** Dotyczy wzór umowy § 9 ust. 2: Wnosimy o zmianę formy rozliczenia na fakturowanie miesięczne w celu optymalizacji oferty i obniżenia kosztów finansowania inwestycji.

**Odpowiedź 10:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

**Pytanie 11:** Dotyczy wzór umowy § 9 ust. 5: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakim terminie inspektor nadzoru dokona zatwierdzenia?

**Odpowiedź 11:** Inspektor nadzoru winien dokonać zatwierdzenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

**Pytanie 12:** Dotyczy wzór umowy § 11 ust. 5: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakim terminie od zgłoszenia gotowości Zamawiający będzie dokonywał odbiorów częściowych?

**Odpowiedź 12:** Czynności odbioru nie mogą trwać dłużej niż 21 dni od daty jego rozpoczęcia.

**Pytanie 13:** Dotyczy wzór umowy § 11 ust. 6: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie co Zamawiający będzie brał pod uwagę przy wyznaczaniu terminu na usunięcie wad?

**Odpowiedź 13:** Powyższe określają zapisy § 12 projektu umowy.

**Pytanie 14:** Dotyczy wzór umowy § 12 ust. 1 pkt 1.: Wnosimy o modyfikację zapisu. Zamawiający nie może odmówić odbioru, chyba że wady są istotne. Ww. stanowisko Sąd Najwyższy podzielił w wyroku z dnia 7 marca 2013 r. (sygn. akt II CSK 476/12). Zaakceptowano tam dominujący pogląd orzecznictwa, iż w sytuacji, gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, Zamawiający jest zobowiązany do ich odbioru. W protokole z tej czynności stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń, co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem Zamawiającego o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Jednocześnie zwrócono uwagę, że odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania. Wnosimy o modyfikację zapisu: „jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może żądać ich usunięcia w oznaczonym odpowiednim terminie, a jeżeli wady te są istotne może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad”.

**Odpowiedź 14:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

**Pytanie 15:** Dotyczy wzór umowy § 12 ust. 1 pkt 1.2: Prosimy o modyfikację zapisu, iż zlecenie usunięcia wad podmiotowi trzeciemu może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu na ich usunięcie.

**Odpowiedź 15:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

**Pytanie 16:** Dotyczy wzór umowy § 13: Wnosimy o określenie limitu kar umownych, które w ramach umowy Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę.

**Odpowiedź 16:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

**Pytanie 17:** Dotyczy wzór umowy § 13 ust. 1 pkt 2): Prosimy o usunięcie kary za zwłokę w wykonaniu zakresu przewidzianego w harmonogramie, zwłokę w wykonaniu robót można nadrobić i termin końcowy wykonania całości umowy może zostać dochowany, niesprawiedliwym byłoby więc karanie Wykonawcy z niniejszego tytułu. W przypadku braku zgody na usunięcie prosimy o obniżenie kary do 0,005% wynagrodzenia.

**Odpowiedź 17:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

**Pytanie 18:** Dotyczy wzór umowy § 13 ust. 1 pkt 3): Wnosimy o obniżenie wysokości kary umownej do 0,01% wynagrodzenia. Zastosowanie kar umownych i ustalenie ich wysokości winno mieć charakter prewencyjny, a nie uciążliwy i mogący skutkować ponoszeniem rażących strat.

**Odpowiedź 18:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

**Pytanie 19:** Dotyczy wzór umowy § 15 ust. 8: Wnosimy o skrócenie terminu zgłaszania wad do 14 dni od ich stwierdzenia. Wskazany 3 miesięczny termin jest nieuzasadnienie długi i może skutkować zwiększeniem zakresu wady i kosztów jej usunięcia.

**Odpowiedź 19:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

**Pytanie 20:** Dotyczy wzór umowy § 15 ust. 10: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie co Zamawiający będzie brał pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o żądaniu usunięcia wad lub dostarczeniu urządzeń wolnych od wad?

**Odpowiedź 20:** Zamawiający będzie brał pod uwagę możliwość faktycznej, skutecznej naprawy urządzenia, niepogarszającej jego parametrów i jakości.

**Pytanie 21:** Dotyczy wzór umowy § 15 ust. 11: Prosimy o potwierdzenie, że termin gwarancji biegnie na nowo dla naprawianego elementu robót.

**Odpowiedź 21:** Patrz odpowiedź nr 39 w wyjaśnieniach i modyfikacji SIW z dn. 03.07.2020 r.

**Pytanie 22:** Dotyczy wzór umowy § 19 ust. 3: Wnosimy o dookreślenie „pisemne” wezwanie Zamawiającego.

**Odpowiedź 22:** Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację, która zostanie wprowadzona w treść zawieranej umowy pomiędzy wybranym Wykonawcą, a Zamawiającym.

**Pytanie 23:** Dotyczy wzór umowy § 19 ust. 3 pkt 2) i 4): wnosimy o uaktualnienie aktu - ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

**Odpowiedź 23:** Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację, która zostanie wprowadzona w treść zawieranej umowy pomiędzy wybranym Wykonawcą, a Zamawiającym.

**Pytanie 24:** Dotyczy dokumentacji projektowej. Czy Zamawiający stawia dodatkowe wymagania co do mieszanek mineralno – bitumicznych w stosunku do wymogów określonych w WT2-2014?

**Odpowiedź 24:** W związku z opracowaniem dokumentacji w roku 2017, na podstawie przepisów, norm i wytycznych, które do dnia dzisiejszego uległy dezaktualizacji, oraz w związku z postępem wiedzy technicznej, dopuszcza się przedstawienie przez wykonawcę do zaakceptowania Zamawiającemu własnej propozycji nowych rozwiązań - na etapie realizacji. Nowe rozwiązania muszą być zgodne z decyzją środowiskową, decyzją wodnoprawną i decyzją ZRID.

**Pytanie 25:** Dotyczy dokumentacji projektowej. SST na warstwę SMA zostało opracowane na podstawie wycofanej normy PN-S-96025:2000. Obecnie zobligowani jesteśmy do stosowania norm europejskich, w związku z czym wnosimy o dołączenie specyfikacji dla SMA opartej na normach obowiązujących.

**Odpowiedź 25:** Patrz odpowiedź na pytanie 24.

**Pytanie 26:** Dotyczy dokumentacji projektowej. W dokumentacji pojawił się zapis dotyczący warstwy podbudowy 0/25. Jest on niezgodny z obowiązującymi normami, wnosimy o zaktualizowanie dokumentacji.

**Odpowiedź 26:** Patrz odpowiedź na pytanie 24.

**Pytanie 27:** Dotyczy dokumentacji projektowej. Zamieszczona na stronie internetowej dokumentacja obejmuje również teletechnikę, nie zawiera natomiast przedmiarów robót dotyczących robót teletechnicznych. Ze względu na charakter zamówienia (rozliczenie kosztorysowe) prosimy o zamieszczenie stosownego przedmiaru.

**Odpowiedź 27:** Patrz odpowiedź nr 2 do wyjaśnień i modyfikacji SIWZ z dn. 26.06.2020 r.

**Pytanie 28:** Zmieszczona na stronie Zamawiającego STWiORB nie zawiera SST dotyczącej podbudowy z betonu asfaltowego. Prosimy o uzupełnienie.

**Odpowiedź 28:** Zamawiający jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na niniejsze pytanie.

**Pytanie 29:** Przedmiar robót – docelowa organizacja ruchu. Przedmiar robót dotyczący docelowej organizacji ruchu zawiera pozycje dotyczące wykonania oświetlenia przejść dla pieszych (stawianie słupów i montaż opraw), brak jest natomiast dokumentacji opisującej zakres tych prac. Prosimy o uzupełnienie wraz z aktualizacją SST.

**Odpowiedź 29:** Udzielono odpowiedzi w poprzednich wyjaśnieniach do SIWZ.

**Pytanie 30:** Przedmiar robót – docelowa organizacja ruchu. Przedmiar robót dotyczący docelowej organizacji ruchu zawiera pozycję dotyczącą montażu znaku z wyświetleniem prędkości. Zamieszczona na stronie dokumentacja nie zawiera opisu oraz parametrów technicznych przedmiotowego urządzenia. Prosimy o uzupełnienie wraz z aktualizacją SST.

**Odpowiedź 30:** Zamawiający jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na niniejsze pytanie.

**Pytanie 31:** Przedmiar robót – docelowa organizacja ruchu. Przedmiar robót dotyczący docelowej organizacji ruchu zawiera pozycje dotyczące wykonania znaku D-6 LED z pulsatorem na wysięgniku. Zamieszczona na stronie dokumentacja nie zawiera opisu wykonania przedmiotowych prac. Prosimy o uzupełnienie wraz z aktualizacją SST.

**Odpowiedź 31:** Zamawiający jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na niniejsze pytanie.

**Pytanie 32:** Dotyczy STWiORB. Zamieszczona na stronie Zamawiającego SST dotycząca oznakowania poziomego nie precyzuje czy ma to być oznakowanie cienko czy grubowarstwowe. Prosimy o doszczegółowienie.

**Odpowiedź 32:** Ma to być oznakowanie grubowarstwowe.

**Pytanie 33:** Prosimy o udostępnienie obliczeń dot. robót ziemnych – tabeli robót ziemnych.

**Odpowiedź 33:** Zamawiający jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na niniejsze pytanie.

**Pytanie 34:** W związku z podaną w przedmiarze odległością transportu gruntu z wykopów na odkład prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje miejscem składowania materiału?

**Odpowiedź 34:** W chwili obecnej Zamawiający nie dysponuje miejscem składowania materiału.

**Pytanie 35:** Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie poboczy częściowo z destruktu asfaltowego?

**Odpowiedź 35:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 36:** Dot. poz. 278 – czy Zamawiający bezwzględnie wymaga ogrodzenia polimerowego czy dopuszcza alternatywne spełniające daną funkcję?

**Odpowiedź 36:** Nie dopuszcza się alternatywnego materiału.

**Pytanie 37:** Ponieważ jest to zadanie typu „buduj” prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie konieczności opracowania przez Wykonawcę projektu oświetlenia ulicznego? Jeśli tak prosimy o doszczegółowienie opisu oraz zamieszczenie SST.

**Odpowiedź 37:** Zamawiający potwierdza konieczność wykonania projektu oświetlenia ulicznego. Należy go wykonać zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami.

**Pytanie 38:** Prosimy o zmianę terminu obowiązywania gwarancji na oznakowanie poziome na 12 miesięcy – typowy okres udzielany przez wykonawców tego typu prac i powszechnie obowiązujący u największych zamawiających w Polsce (ZDW, GDDKiA).

**Odpowiedź 38:** Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację. W treść zawieranej umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą zostanie wprowadzony zapis, iż termin gwarancji na oznakowanie poziome wynosi 36 miesięcy. W związku z powyższym zapis dotyczący kryterium wydłużenia terminu gwarancji nie dotyczy gwarancji na oznakowanie poziome.

**Pytanie 39:** Prosimy o wyjaśnienie konieczności wykonania aktualizacji projektu docelowej org. ruchu. W jakim zakresie oraz terminie powinna być wykonana i co obejmować?

**Odpowiedź 39:** Zamawiający nie wyznacza szczegółowego terminu na opracowanie aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu. Powinna zostać wykonana w terminie umożliwiającym sprawną realizację zamówienia oraz być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

**Pytanie 40:** Czy Zamawiający dopuszcza wcześniejsze ukończenie przedmiotu umowy w roku 2021 i zapłatę całości wynagrodzenia umownego?

**Odpowiedź 40:** W chwili obecnej Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości, niemniej taka ocena będzie dokonana po wyłonieniu oferty najkorzystniejszej oraz analizie PWF dla Gminy Czernichów.

**Pytanie 41:** Dot. par. 5 ust. 12 wzoru umowy – co Zamawiający rozumie pod pojęciem wprowadzenia zmian jakościowych w przedmiocie umowy. Wymagania w tym zakresie są określone dołączonymi SST.

**Odpowiedź 41:** Zamawiający modyfikuje treść zał. nr 5 do SIWZ - projektu umowy poprzez wykreślenie ust. 12 § 5 umowy. Modyfikacja zostanie wprowadzona w treść podpisywanej umowy pomiędzy Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą.

**Pytanie 42:** Prosimy o wprowadzenie klauzuli waloryzacyjnej (indeksacja cen) we wzorze umowy w celu nieuwzględniania w ofercie ryzyka wzrostu cen, a co za tym idzie obniżenie wartości zamówienia.

**Odpowiedź 42:** Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 5 do SIWZ - projektu umowy poprzez dodanie pkt 13 w § 21 ust. 2 w następującym brzmieniu:

*13) zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku:*

- a) stawki podatku od towarów i usług,*
- b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na pod-stawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,*
- c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,*
- d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.;*

*jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;”*

**Pytanie 43:** Prosimy o podanie limitu środków na niniejsze zadanie w poszczególnych latach 2020, 2021 oraz 2022?

**Odpowiedź 43:** Patrz odpowiedź nr 89 z wyjaśnień i modyfikacji SIWZ z dn. 03.07.2020 r.

**Pytanie 44:** SIWZ i dokumentacja projektowa. Zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego SIWZ podaje, iż Wykonawca w zakresie kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia winien dysponować jedną osobą, która pełnić będzie funkcje kierownika robót teletechnicznych (posiadającą stosowne uprawnienia), natomiast zamieszczone przedmiary robót nie

zawierają robót teletechnicznych (nic nie mówi o nich również zakres robót opisany w SIWZ). Prosimy o uzasadnienie konieczności posiadania wyżej wymienionej osoby.

**Odpowiedź 44:** Patrz odpowiedź nr 8 z wyjaśnień i modyfikacji SIWZ z dn. 26.06.2020 r.

**Pytanie 45:** Czy dokumentacja przygotowana przez Zamawiającego jest kompletna i aktualna, a także czy zawiera wszelkie niezbędne dane do prawidłowego wykonania całości przedmiotu umowy?

**Odpowiedź 45:** Tak, dokumentacja jest kompletna i aktualna.

**Pytanie 46:** Prosimy o potwierdzenie, że na terenie planowanej inwestycji nie znajdują się żadne obiekty mające zalecenia Konserwatora Zabytków.

**Odpowiedź 46:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 47:** Prosimy o określenie sposobu postępowania w przypadku ujawnienia w trakcie realizacji inwestycji stanowisk archeologicznych? Czy termin realizacji zostanie odpowiednio wydłużony o czas niezbędny do przeprowadzenia prac archeologicznych?

**Odpowiedź 47:** Należy postępować zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy. W takim przypadku będzie możliwe wydłużenie terminu realizacji zgodnie z zapisami § 21 ust. 2 pkt 4 i pkt 7 projektu umowy.

**Pytanie 48:** Prosimy o informacje czy Wykonawca w ofercie ma uwzględnić rozpoznanie saperskie?

**Odpowiedź 48:** Nie.

**Pytanie 49:** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zamieścił wszystkie dokumenty związane z niniejszą Inwestycją i mające wpływ na rzetelną wycenę przedmiotowego zakresu, w jakich jest posiadaniu.

**Odpowiedź 49:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 59:** Zgodnie z dokumentacją inwentaryzacji zieleni z gospodarką i zestawieniem drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki należy wyciąć:

- podlegające ustawie: 179 szt.,
- niepodlegających ustawie 447 szt.

Zgodnie z przedmiarem jest 166 szt.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź 59:** *Zamawiający jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na niniejsze pytanie.*

**Pytanie 60:** Z powodu rozbieżności pomiędzy opisami pozycji kosztorysowych, a opisem działu prosimy o jednoznaczną informację czy należy zastosować oznakowanie poziome grubowarstwowe czy cienkowarstwowe ?

**Odpowiedź 60:** Należy zastosować oznakowanie poziome grubowarstwowe

**Pytanie 61:** W nawiązaniu do odpowiedzi za dnia 03-07-2020 pytanie nr 2, prosimy zmianę zapisów w SIWZ str.12 punkt XXI podpunkt 5, gdyż mówi on iż cena jednostkowa powinna być ceną brutto.

**Odpowiedź 61:** Zamawiający modyfikuje treść Rozdziału XXI ust. 5 SIWZ, który przyjmuje brzmienie: *„5. Kosztorysy należy opracować metodą kalkulacji uproszczonej – polegającej na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych według formuły: (...)”.*

**Pytanie 62:** Czy zamawiający potwierdza, że należy uwzględnić w ofercie koszty pielęgnacji zieleni przez okres gwarancji?

**Odpowiedź 62:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 63:** Czy należy uwzględnić w wycenie nadzór archeologiczny?

**Odpowiedź 63:** Wykonawca winien ewentualny nadzór archeologiczny wycenić w kosztach ogólnych inwestycji.

**Pytanie 64:** Czy na terenie planowanej inwestycji zostało przeprowadzone rozpoznanie saperskie? Jeśli nie zostało to czy wykonawca ma takie rozpoznanie wykonać?

**Odpowiedź 64:** Nie zostało przeprowadzone, Wykonawca wg własnego uznania może wykonać takie rozpoznanie i wycenić je w kosztach ogólnych inwestycji. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo swoich pracowników, jak i osób trzecich na realizowanej inwestycji.

**Pytanie 65:** Czy na czas prowadzenie robót ziemnych należy przewidzieć nadzór herpetologiczny?

**Odpowiedź 65:** Tak, Wykonawca winien ewentualny nadzór herpetologiczny wycenić w kosztach ogólnych inwestycji.

**Pytanie 66:** W związku z planowanym rozpoczęciem prac w okresie lęgowym ptaków czy należy przewidzieć nadzór ornitologiczny podczas wycinki zieleni.

**Odpowiedź 66:** Tak, Wykonawca winien ewentualny nadzór ornitologiczny wycenić w kosztach ogólnych inwestycji.

**Poniżej pytania, na które brakowało odpowiedzi w wyjaśnieniach i modyfikacji z dn. 03.07.2020 r.:**

**Pytanie 7:** W zamieszczonych na stronie Zamawiającego brak zapisów dotyczących parametrów technicznych biowęłknin. Prosimy o uzupełnienie.

**Odpowiedź 7:** Załącza się specyfikację techniczną biowęłkniny wraz ze sposobem wykonania robót z jej użyciem, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

**Pytanie 11:** Prosimy o dołączenie wzoru ogrodzenia ochronnego - naprowadzającego - polimerowego 50x35x108 512,800 lub podanie producenta tych ogrodzeń.

**Odpowiedź 11:** Przykładowy producent ogrodzeń naprowadzających dla płazów: <http://www.geoglobe.pl/produkcja/ogrodzenia>.

**Pytanie 12:** Przedmiar na „Roboty w zakresie zagospodarowania terenu Gospodarka zielenią” zawiera trzy pozycje (450 szt., 250 szt., 100 szt.) dotyczące wykonania projektowanych nasadzeń, które nie są spójne z podanymi ilościami w projekcie. Ilość drzew z opisu projektu wynosi 244 szt., ilość krzewów wynosi 2374 szt.

Jaką należy przyjąć liczbę nasadzeń do wykonania?

**Odpowiedź 12:** Ilość drzew wynosi 244 szt., ilość krzewów wynosi 2374 szt. Patrz odpowiedź na pytanie nr 46.

**Pytanie 13:** Proszę o podanie parametrów projektowanych krzewów nasadzeń (wielkość, pojemnik). W opisie brak jednoznacznego rozmiaru krzewów.

**Odpowiedź 13:** Patrz odpowiedź na pytanie nr 46.



**Pytanie 14:** Bardzo prosimy o wyjaśnienie pozycji kosztorysowych Robót ziemnych załącznik 10.1:

- poz. 10 d.1.1 nakłady dotyczą wywozu z poz. 2 d. 1.1?

- jakiej pozycji przedmiaru dotyczą nakłady z poz. 11 d.1.1?

**Odpowiedź 14:** Zamawiający jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na niniejsze pytanie.

**Pytanie 46:** Prosimy o podanie gatunków i średnic drzew do nasadzenia.

**Odpowiedź 46:**

Tabela. Liczba i gatunki drzew przeznaczonych do nasadzeń:

Lp.	Oznaczenie na planie	Gatunek	Ilość drzew /szt./	Sposób nasadzeń
1	A	Klon jawor ( <i>Acer pseudoplatanus</i> )	100	Rozstaw co 5 m
2	B	Brzoza brodawkowata ( <i>Betula pendula</i> )	50	Rozstaw co 4 m
3	C	Olsza czarna ( <i>alnus glutinosa</i> )	50	Rozstaw co 4 m
4	D	Sosna zwyczajna ( <i>pinus silvestris</i> )	44	Rozstaw co 3 m
SUMA			244 szt.	

Tabela. Liczba i gatunki krzewów przeznaczonych do nasadzeń:

Lp	Oznaczenie na planie	Gatunek	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	Sposób nasadzeń
1	X	Berberys Thunberga ( <i>Berberis thunbergii</i> )	500	3 szt. sadzonki na m <sup>2</sup>
2	Y	Bukszpan zwyczajny ( <i>Buxus sempervirens</i> )	300	2 szt. sadzonki na m <sup>2</sup>
3	Z	Tawuła japońska ( <i>Spiraea japonica</i> )	137	2 szt. sadzonki na m <sup>2</sup>
SUMA			937 m <sup>2</sup>	

Stosowany materiał szkółkarski powinien być zdrowy, wyrośnięty i wyrównany. Do sadzenia powinny być stosowane minimum 3-letnie sadzonki spełniające „Polską Normę na materiał sadzeniowy, sadzonki drzew i krzewów do upraw i plantacji (PN- R-67025 styczeń 1999)”. Obwód sadzonych drzew liściastych na wysokości 130 cm powinien wynosić przynajmniej 14-16 cm.

Szczegółowe informacje na temat sposobu nasadzeń i sposobu, a także miejsca ich wykonania znajdują się w projekcie zieleni (od str. 147 zatwierdzonego projektu budowlanego oraz w projekcie wykonawczym branżowym).

**Pytanie 54:** Oświetlenie drogowe, zgodnie z założeniami DOR jest zaprojektowane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, gdyż przepisy wymagają lokalizacji słupów co 25 mb. Prosimy o zmianę ilości słupów i opraw oświetleniowych w przedmiarze robót 10.5 poz. 24 i poz. 25 na 64 szt. (1600/25).

**Odpowiedź 54:** Norma oświetleniowa w zależności od parametrów kategorii drogi definiuje - Grupę sytuacji oświetleniowej i odpowiadającej jej parametry oświetlenia ulicy tj. luminację powierzchni drogi

(Lśr), równomierność ogólną (Uo) i wzdłużną (UI), oraz współczynniki takie jak Uow, TI i REI natomiast nie narzuca rozmieszczenia słupów oświetleniowych.

Zastosowane rozwiązanie projektowe (dobrana wysokość słupów, rozmieszczenie, a także parametry opraw oświetleniowych spełniające wymogi dla danej Grupy i Klasy oświetleniowej jest poprawne i nie wymaga zmiany ilości i lokalizacji słupów oświetleniowych - co wiązałoby się ze wzrostem kosztu Inwestycji. Zamawiający dopuszcza inne równoważne rozwiązanie oświetlenia drogi.

**Pytanie 55:** Prosimy o dodanie poz. budowa szafy oświetleniowej.

**Odpowiedź 55:** Oświetlenie drogi jest wykonywane na zasadzie zaprojektuj i wybuduj, inne elementy oświetlenia nie ujęte w przedmiarze, a konieczne do wykonania będą rozliczane w kosztorysie powykonawczym na podstawie zapisów projektu umowy.

**Pytanie 56:** Brak projektów ścian czołowych poszczególnych przepustów prosimy o udostępnienie.

**Odpowiedź 56:** Należy wykonać ściany typowe, prefabrykowane.

**Pytanie 57:** Brak projektu dla przepustów skrzynkowych nr 2, 3, 4 prosimy o udostępnienie projektu.

**Odpowiedź 57:** Przepusty projektowane są z elementów prefabrykowanych wykonanych zgodnie z załączonymi w projekcie drogowym przekrojami konstrukcyjnymi.

**Pytanie 58:** Dotyczy poz. nr 164 przedmiaru robót 10.1 – prosimy o podanie rodzaju korytka oraz udostępnienie szczegółu

**Odpowiedź 58:** Szczegół konstrukcyjny korytka stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma. Korytko należy wykonać zgodnie z dokumentacją na dnie projektowanego rowu wzdłuż drogi wojewódzkiej.

**Pytanie 59:** Prosimy o podanie parametrów barier ochronnych.

**Odpowiedź 59:** Zgodnie z projektem drogowym: W miejscach, gdzie skarpa nasypu ma wysokość > 3,00m i pochylenie większe niż 1:3 oraz w miejscach występowania u podnóża nasypu obiektów/przeszkód niebezpiecznych dla uczestników ruchu (w tym wypadku przepustów pod jezdnią) dla prędkości obliczeniowej Vobl. < 100 km/h należy zastosować barierę ochronną stalową U-14a o normalnym poziomie powstrzymywania N2, klasie poziomów szerokości pracującej W3 ( $W \leq 1,00m$ ) oraz poziomie intensywności zderzenia B. Prędkość obliczeniową dla obwodnicy przyjęto jak dla projektowanej drogi klasy Z, czyli prędkość projektową powiększoną o 10km/h – Vobl. = 60 km/h, natomiast dla drogi (istniejącej drogi jednojezdniowej poza obszarem zabudowanym o szerokości jezdni z przedziału  $9m \geq S \geq 6m$ ) prędkość obliczeniową zakwalifikowano do przedziału  $100km/h \geq Vobl. \geq 70km/h$ .

**Pytanie 60:** W przedmiarze brak pozycji dotyczących przepustu rurowego DN1000 w km 1+152. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

**Odpowiedź 60:** Zamawiający jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na niniejsze pytanie.

**Pytanie 61:** W przedmiarze brak pozycji dotyczących przepustu rurowego DN1000 w km 1+255. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

**Odpowiedź 61:** Zamawiający jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na niniejsze pytanie.

**Pytanie 62:** W przedmiarze brak pozycji dotyczących przepustu skrzynkowego 1000x1200 w km 1+266.56. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

**Odpowiedź 62:** Zamawiający jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na niniejsze pytanie.

**Pytanie 63:** Proszę o uzupełnienie dokumentacji o specyfikację oraz szczegóły, dotyczące ogrodzenia ochronno-naprowadzającego polimerowego, które należy wycenić w poz. 278 przedmiaru branży drogowej. Załączona ST dotyczy barier stalowych.

**Odpowiedź 63:** Specyfikacja techniczna dla ogrodzenia naprowadzającego dla płazów stanowi załącznik nr 3 do niniejszego pisma.

**Pytanie 64:** Proszę o wskazanie lokalizacji ścieku z elementów betonowych oraz załączenie jego szczegółu.

**Odpowiedź 64:** Patrz odpowiedź na pytanie 58.

**Pytanie 65:** Pozycje 243 i 244 przedmiaru branży drogowej powielają się. Prosimy o potwierdzenie, że w poz. 243 należy wycenić rozłożenie humusu na gr.5cm wraz z obsianiem skarp, a w poz. 244 należy ująć rozłożenie dodatkowych 5cm humusu na tej samej powierzchni (docelowo 10 cm humusu).

**Odpowiedź 65:** Pozycja 244 stanowi dodatek do pozycji 243. Łącznie humusu jest 10 cm.

**Pytanie 66:** Proszę o jednoznaczne określenie jakie prace w zakresie konstrukcji jezdni należy wykonać na drodze wojewódzkiej w km 0+000-0+234,37 (pełna konstrukcja, nakładka, wymiana warstwy ścieralnej) oraz skorygowanie przedmiaru (powierzchnia wg planu sytuacyjnego ok. 1460 m<sup>2</sup>).

**Odpowiedź 66:** Na drodze wojewódzkiej należy wykonać zgodnie z rysunkiem D-5.3 dodatkowy pas ruchu jako pełna konstrukcja. Istniejąca jezdnia pozostawiona jak w stanie istniejącym. Na połączeniu istniejącej i projektowanej konstrukcji na szerokości 1,0 m istniejącej konstrukcji należy wykonać warstwę ścieralną na geosiatce zgodnie z rysunkiem D-5.3 (konstrukcja N5).

**Pytanie 67:** Zgodnie z dokumentacją techniczną należy wykonać zjazdy z kruszywa o powierzchni ok. 3000 m<sup>2</sup>. Zgodnie z przedmiarem należy wykonać 1600 m<sup>2</sup> zjazdów z kruszywa oraz ok 3280 m<sup>2</sup> zjazdów bitumicznych. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź 67:** Powierzchnię i nawierzchnię zjazdów należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.

**Pytanie 68:** Wg projekt na połączeniu drogi wojewódzkiej z drogą gminną należy ułożyć siatkę o wytrzymałości 100/100kN, natomiast wg ST siatkę o wytrzymałości 70/70kN. Proszę o jednoznaczne podanie parametrów siatki.

**Odpowiedź 68:** Należy ułożyć siatkę zgodnie z projektem., o wytrzymałości 100/100kN.

**Pytanie 69:** W których pozycjach należy ująć skropienie i oczyszczenie warstw konstrukcyjnych dla jezdni głównej?

**Odpowiedź 69:** Zamawiający jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na niniejsze pytanie.

**Pytanie 70:** Proszę o załączenie ST dla warstwy podbudowy z betonu asfaltowego. Przywołana specyfikacja w przedmiarze dotyczy warstwy wiążącej.

**Odpowiedź 70:** Zamawiający jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na niniejsze pytanie.

**Pytanie 71:** Zgodnie z ST D-05.03.13 do warstwy ścieralnej z SMA należy zastosować polimeroasfalt DE 30B co odpowiada zgodnie z nową normą polimeroasfaltowi PMB 25/55-60. Czy Zamawiający potwierdza, że do mieszanki SMA należy użyć polimeroasfalt PMB 25/55-60?

**Odpowiedź 71:** Tak, Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 72:** Specyfikacja i opis mówią o studni odpowietrzającej na przebudowywanej kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - nie widać tej studni na profilu oraz na mapie. Proszę wskazać lokalizację.

**Odpowiedź 72:** Przedmiotowe zamówienie nie obejmuje wykonania studni. Błąd w opisie.

**Pytanie 73:** Zamieszczono rysunek mapy S-1.2 z zaznaczoną kanalizacją deszczową - brakuje profilii oraz brak wzmianki o tym odcinku w opisie. Czy należy to uwzględnić?

**Odpowiedź 73:** Należy wykonać kanalizację zgodnie z trasą na rysunku S-1.2 o jednolitym spadku pomiędzy wlotem, a wylotem.

**Pytanie 74:** Proszę o dostanie profilii lub szczegółowych rysunków przepustów z rur fi 50 cm. Mają być z rur PP czy PVC, bo w opisie i w specyfikacji opisane są dwojako.

**Odpowiedź 74:** Przepusty należy wykonać z rur PVC o jednolitym spadku pomiędzy wlotem, a wylotem przepustu w dostosowaniu do rowów.

**Pytanie 75:** Proszę o doprecyzowanie jakie wymiary powinny mieć przepusty skrzynkowe, gdyż w opisie widnieją 750x1200 oraz 1000x1200, w innym miejscu jest mowa tylko o 1000x1200.

**Odpowiedź 75:** Przepust ma wymiary 1000x1200 zgodnie z decyzją ZRID.

**Pytanie 76:** Proszę o doprecyzowanie, czy przepusty rurowe fi 60, 80 i 100 cm powinny być żelbetowe czy betonowe, bo w opisie i na rysunkach wskazano dwojako.

**Odpowiedź 76:** Przepusty rurowe projektowane są jako żelbetowe.

**Pytanie 77:** Przepust nr 3 w hm 13+48 w opisie jest jako skrzynkowy 1000x1200, na rysunku D-5.2 jako rurowy fi 1000 mm - jaki wycenić?

**Odpowiedź 77:** Należy wycenić przepust skrzynkowy 1000x1200 zgodnie z decyzją ZRID.

**Pytanie 78:** Przepust nr 2 w hm 11+52,00 w opisie jest jako rurowy fi 1000 mm, na rysunku D-5.1 jest jako rurowy fi 600 mm - jaki wycenić?

**Odpowiedź 78:** Należy wycenić jako fi 1000 zgodnie z decyzją ZRID.

**Pytanie 79:** Brak rysunków szczegółowych przepustów skrzynkowych - proszę o uzupełnienie.

**Odpowiedź 79:** Zamawiający nie posiada rysunków szczegółowych, przepusty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i aktualnie obowiązującymi przepisami.

**Pytanie 84:** W załączonej dokumentacji do przedmiotowego zadania tj. przedmiarze robót uwzględniono skropienia w ilości pozycja: 221 – 253 m<sup>2</sup> i pozycja 235 – 720,384 m<sup>2</sup>. W przedmiarach nie uwzględniono ilości skropień adekwatnych do ilości nawierzchni, które należy wykonać. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, w których pozycjach należy wycenić skropienia. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź.

**Odpowiedź 84:** Należy uwzględnić skropienie na całym zakresie nawierzchni, a nie tylko na wlotach drogi powiatowej i wojewódzkiej. Powierzchnia skropienia dla jezdni głównej wynosi 45 352 m<sup>2</sup>. **Zamawiający jest w trakcie przygotowywania uszczegółowienia odpowiedzi na niniejsze pytanie.**

**Pytanie 85:** We większości odwiertów geologicznych znajduje się wysoki poziom wody gruntowej. Jakie rozwiązanie przewiduje Zamawiający w celu obniżenia poziomu wody gruntowej?

**Odpowiedź 85:** Roboty ziemne należy wykonywać w porze suchej. W przypadku konieczności obniżenia poziomu wody gruntowej sposób zostanie ustalony na etapie realizacji, a rozliczenie nastąpi powykonawczo.

**Pytanie 86:** Wysoki poziom wody gruntowej może powodować nawadnianie korpusu drogowego w trakcie wykonywania robót, czy Zamawiający przewiduje roboty w zakresie obniżenia wód gruntowych oraz odprowadzenie ich do kanalizacji?

**Odpowiedź 86:** Patrz odpowiedź na pytanie 85.

**Pytanie 87:** W podłożu zalegają grunty o słabej nośności o modułach wtórnych poniżej 25 MPa, jakie rozwiązanie przewidział Zamawiający w celu wzmocnienia podłoża? Na przekrojach normalnych jedynie znajdują się warstwy z kruszyw, które nie wzmocnią podłoża gruntowego.

**Odpowiedź 87:** Roboty ziemne należy wykonywać w porze suchej i zgodnie ze sztuką budowlaną. W przypadku konieczności dodatkowego wzmocnienia podłoża, sposób zostanie ustalony na etapie realizacji, a rozliczenie nastąpi powykonawczo.

**Pytanie 88:** Czy Zamawiający dopuszcza aktualizację projektu drogowego dla konstrukcji nawierzchni drogi w odniesieniu do aktualnych warunków gruntowo – terenowych w oparciu o zaprojektowanie nawierzchni metoda mechaniczno – empiryczną?

**Odpowiedź 88:** Roboty ziemne i drogowe należy wykonywać w porze suchej i zgodnie ze sztuką budowlaną. W przypadku konieczności zmiany konstrukcji drogi, sposób zostanie ustalony na etapie realizacji, a rozliczenie nastąpi powykonawczo.

**Pytanie 89:** W zapisach dokumentacji technicznej znajdują się przywołania na stare normy już nie obowiązujące. Czy Zamawiający dopuszcza ich aktualizację w oparciu o normy aktualne i wiążące dla poszczególnych asortymentów robót?

**Odpowiedź 89:** Tak, Zamawiający dopuszcza ich aktualizację. W związku z opracowaniem dokumentacji w roku 2017, na podstawie przepisów, norm i wytycznych, które do dnia dzisiejszego uległy dezaktualizacji, oraz w związku z postępem wiedzy technicznej, dopuszcza się przedstawienie przez wykonawcę do zaakceptowania Zamawiającemu własnej propozycji nowych rozwiązań, na etapie realizacji. Nowe rozwiązania muszą być zgodne z decyzją środowiskową, decyzją wodnoprawną i decyzją ZRID.

**Pytanie 90:** Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów budowlanych które są produkowane w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i specyfikacje?

**Odpowiedź 90:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 91:** Teren inwestycji przebiega przez grunty o słabej nośności podłoża, czy w związku z tym faktem Zamawiający przewiduje wykonanie wymian gruntu na materiał filtracyjny, który pozwoli obniżyć poziom wody gruntowej?

**Odpowiedź 91:** Patrz odpowiedź na pytanie 88.

**Pytanie 92:** Czy dla konstrukcji nawierzchni dróg dopuszcza się zastosowanie pakietu bitumicznego zgodnego z katalogiem typowych rozwiązań dla tego typu elementów – Katalog KTKPiP z 2014?

**Odpowiedź 92:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 93:** Czy przy wykonywaniu robót Zamawiający przewidział wykonanie tymczasowego wygrozdzenia herpetologicznego, po obu stronach korpusu drogowego przez całą długość odcinka?

**Odpowiedź 93:** Nie przewidziano takiego wygrozdzenia gdyż nie było takiego wymogu w decyzji środowiskowej.

**Pytanie 95:** Proszę o zamieszczenie szczegółowych informacji dotyczących gospodarki zielenią. Sadzenie drzew i krzewów pozycje 14, 15 i 16 przedmiaru brak szczegółowych informacji jakie drzewa (gatunki i wielkości) i krzewy (gatunki i wielkości) należy przyjąć do wyceny i jaki rodzaj zabezpieczenia przyjąć (paliki ile sztuk?)

**Odpowiedź 95:** Patrz odpowiedź na pytanie 46.

**Modyfikacja:** Zamawiający modyfikuje treść:

Rozdziału III SIWZ, który przyjmuje brzmienie:

*III. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.*

1. *Oferty należy składać do dnia 15.07.2020 r. do godziny 12:00 na adres:*

*Gmina Czernichów - Urząd Gminy*

*32-070 Czernichów*

*ul. Gminna 1*

*woj. małopolskie*

*UWAGA: W przypadku składania oferty osobiście należy ją złożyć w Biurze Obsługi Klienta – Dziennik Podawczy.*

2. *Oferty zostaną otwarte w dniu 15.07.2020 r. o godzinie 12:30, w siedzibie Zamawiającego, na I piętrze w sali konferencyjnej.*

Rozdziału XIX ust. 10, który przyjmuje brzmienie:

10. *Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu w zaklejonej nienaruszonej kopercie z napisem: „**Budowa drogi gminnej (obwodnicy) w miejscowości Rybna, w km 0+000,00 do 3+270,13 od skrzyżowania z drogą powiatową K2191 do skrzyżowania z drogą wojewódzką, Gmina Czernichów, Nr sprawy: IP.271.2.2020. Nie otwierać przed dniem 15.07.2020 r., godz. 12:30**”.*

Niniejsze pismo staje się integralną częścią SIWZ.

**Zastępca Wójta  
mgr Maciej Gętlek**

Sporządzono 1 egz.:

1 egz. - A/a. + Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

Wysłano mailem do Wykonawców, zgodnie z rozdzielnikiem.