

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	przebudowa parkingu		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej wiaty		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,000000	
			RAZEM: 1,000000	szt 1,000
1.2	KNR 231/806/1	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej, na podsypce piaskowej, ręcznie, kostka 14`cm - kostka do odzysku R=1,2 R = 1,200 M = 1,000 S = 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
		51	51,000000	
			RAZEM: 51,000000	m2 51,000
1.3	KNR 231/813/2	Rozebranie krawężników, betonowych 20x30`cm na podsypce piaskowej - krawężniki do odzysku R=1,3 R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
		28+5,9+4,5+14,2+3,2	55,800000	
			RAZEM: 55,800000	m 55,800
1.4	Kalkulacja indywidualna	Regulacja krakty ściekowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2	2,000000	
			RAZEM: 2,000000	kpl 2,000
1.5	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20`cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		51	51,000000	
			RAZEM: 51,000000	m2 51,000
1.6	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		56*0,5*0,4	11,200000	
			RAZEM: 11,200000	m3 11,200
1.7	KNR 231/403/4	Krawężniki betonowe, wystające 20x30`cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki z odzysku. Przyjęto 20% nowych - pozycja bez krawężników		
	Wyliczenie ilości robót:			
		55,8	55,800000	
			RAZEM: 55,800000	m 55,800
1.8	KNR 231/403/4	Krawężniki betonowe, wystające 20x30`cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki z odzysku. Przyjęto 20% nowych - sama krawężniki 20% Krotność=0,2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		55,8	55,800000	
			RAZEM: 55,800000	m 55,800
1.9	KNR 231/511/3 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8`cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara Przyjęto 20% nowych - pozycja bez kostki		
	Wyliczenie ilości robót:			
		51	51,000000	
			RAZEM: 51,000000	m2 51,000
1.10	KNR 231/511/3 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8`cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara Przyjęto 20% nowych - sama kostka brukowa 20% Krotność=0,2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		51	51,000000	
			RAZEM: 51,000000	m2 51,000
1.11	KSNR 6/705/1	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowanie ręczne - Analogia malowanie linii na parkingu		
	Wyliczenie ilości robót:			
		12	12,000000	
			RAZEM: 12,000000	m2 12,000