Zał. nr 7-1 do SWZ

Przedmiar robót

Remont dróg rolnych na terenie Gminy Skała – Skała ul. Rzeplińska, m. Minoga, m. Sobiesęki

Podstawa nakładu, opis pozycji			Ilość	Jedn.
1		Skała, ul. Rzeplińska: długość - 800 mb x 3,5 m		
1 01	KNKRB 1/202/1	Wykopy w gruncie kategorii III – IV pod konstrukcje drogi wraz z odwozem na składowisko wykonawcy 800*3,5*0,3 (m3)	840	m3
1 02	KNNRS 6 113/2	Podbudowa z kruszywa łamanego 0 – 63 mm stabilizowanego mechanicznie grubości po zagęszczeniu 20 cm	2800	m2
1 03	KNNR 6 113/3	Podbudowa z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości po zagęszczeniu 10 cm.	2800	m2
2		Droga w m. Minoga: długość - 900 mb x 5m		
2 01	KNKRB 1/202/1	Wykopy w gruncie kategorii III – IV pod konstrukcje drogi wraz z odwozem na składowisko wykonawcy 900*5*0,3 (m3)	1350	m3
2 02	KNNRS 6 113/2	Podbudowa z kruszywa łamanego 0 – 63 mm stabilizowanego mechanicznie grubości po zagęszczeniu 20 cm	4500	m2
2 03	KNNR 6 113/3	Podbudowa z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości po zagęszczeniu 10 cm.	4500	m2
3		Droga w m. Sobiesęki: długość - 250 mb z tego 90mb x 3,0m i 160mb x 3,5m		
1 01	KNKRB 1/202/1	Wykopy w gruncie kategorii III – IV pod konstrukcje drogi, wraz z odwozem na składowisko wykonawcy 90*3,0*0,3+160*3,5*0,3 (m3)	249	m3
1 02	KNNRS 6 113/2	Podbudowa z kruszywa łamanego 0 – 63 mm stabilizowanego mechanicznie grubości po zagęszczeniu 20 cm	830	m2
1 03	KNNR 6 113/3	Podbudowa z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości po zagęszczeniu 10 cm.	830	m2