

Skała, dnia 26.07.2021 r.

Zamawiający:
Gmina Skała
Rynek 29
32-043 Skała

Znak postępowania: GI.271.I.3.2021.AL

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Remont drogi gminnej „Miotłka” Skała – Cianowice, Gmina Skała”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1.

Załącznik nr 8-1 do SWZ – Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, rozdział II, Nawierzchnia z betonu asfaltowego. W punkcie 1.3 Zakres robót objętych w ST określono warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC 16 W i warstwę ścieralną z AC 11 S dla KR1, natomiast wymagania dla warstwy wiążącej i ścieralnej określone w punkcie 2 i 5 w tablicach 1, 2, 3, 4, oraz 5 odnoszą się do KR 3-4. Prosimy o jednoznaczne określenie Kategorii Ruchu remontowanej drogi gminnej „Miotłka” Skała-Cianowice.

Odpowiedź:

Należy założyć kategorie ruchu dla remontowanej drogi jako KR3.

Pytanie 2.

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zamknięcie drogi na czas wykonywania robót budowlanych.

Odpowiedź:

Wybór sposobu organizacji ruchu na czas robót należy do wykonawcy robót pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów formalno-prawnych wynikających z przepisów. Wszelkie koszty z tym związane należy uwzględnić w cenie ofertowej realizowanej inwestycji. Należy bezwzględnie zapewnić dojazd do wszystkich działek zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi na całym remontowanym odcinku, w szczególności w zakresie obsługi działek rolnych.

Pytanie 3.

Prosimy o wskazanie miejsca odwozu materiału pozostałego z frezowania nawierzchni.

Odpowiedź:

Materiał powstały z frezowania nawierzchni bitumicznej należy odwieźć na plac składowiskowy na działce gminnej wskazanej przez Zamawiającego.

Pytanie 4.

Prosimy o udostępnienie planu sytuacyjnego remontowanej drogi gminnej „Miotłka” Skała-Cianowice.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia plan sytuacyjny zawierający lokalizację inwestycji.

Pytanie 5.

Prosimy o informację, czy Zamawiający zaakceptuje mieszanki betonu asfaltowego do wykonania nawierzchni zgodne z obowiązującymi Wytycznymi Technicznymi.

Odpowiedź:

Mieszanka do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego musi być zgodna z SST i wytycznymi technicznymi.

Pytanie 6.

Załącznik nr 8-3 do SWZ - Przedmiar, punkt 1.10 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem.

Prosimy o określenie wymagań dla podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia dokumenty o SST dla gruntu stabilizowanego cementem.

Pytanie 7.

Załącznik nr 8-3 do SWZ - Przedmiar, punkt 1.12 Warstwy odsączające i podsypkowe. Prosimy o określenie wymagań dla warstwy odsączającej i podsypkowej.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia dokumenty o SST dla warstwy.

Pytanie 8.

Załącznik nr 8-3 do SWZ - Przedmiar, punkt 2.6, 2.7 i 2.8 Przepusty rurowe. Prosimy o określenie wymagań dla przepustów rurowych.

Odpowiedź:

Należy zastosować przepusty dla dróg publicznych i jak dla kategorii ruchu KR3.

Pytanie 9.

Załącznik nr 8-3 do SWZ - Przedmiar, punkt 4.3 Ręczne ścinanie i karczowanie. Prosimy o określenie ilości drzew do wycięcia oraz o podanie ich średnic.

Odpowiedź:

Ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości zgodnie z przedmiarem, wycinka ok. 20 szt. drzew o średnicy od 40 – 60 cm.

Pytanie 10.

W jakim terminie Zamawiający przewiduje podpisanie umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza?

Odpowiedź:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem zapisów art. 308 ust. 2 ustawy Pzp.

Pytanie 11.

Załącznik nr 8-3 do SWZ - Przedmiar, punkt 1.2, 1.4 i 1.5 Frezowanie i rozebranie nawierzchni oraz punkt 1.16, 1.17 i 1.18 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych. W punkcie 1.2 określono frezowanie dla ilości 12025 m², natomiast w punkcie 1.4 i 1.5 dla ilości 1202,5 m². W punktach 1.16, 1.17 i 1.18 określono położenie nowej nawierzchni dla ilości 12025 m². Czy rozebranie nawierzchni w punktach 1.4 i 1.5 powinno być określone dla 1202,5 m², czy dla 12025 m² ?


Odpowiedź:

Rozebranie nawierzchni punkty 1.4 i 1.5 należy przyjąć jak w przedmiarze robót czyli 1202,5 m².

Powyższe pytania i odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Załącznik nr 8-4 do SWZ – SST dla gruntu stabilizowanego cementem, załącznik nr 8-5 – SST dla warstw oraz załącznik nr 8-6 do SWZ – Plan sytuacyjny stanowią załączniki do niniejszego pisma oraz znajdują się na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z upoważnienia Burmistrza
Zastępcą BURMISTRZA
Miasta i Gminy Skała

Dawid Litwa

