

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1525K Maciejowa - Barnowiec do działki nr 205 w m. Barnowiec, gm. Łabowa

ADRES INWESTYCJI : Dz. ewid. nr 205, 142 w m. Barnowiec, gm. Łabowa

INWESTOR : Gmina Łabowa

ADRES INWESTORA : 33-336 Łabowa 38

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Kamil Haraf (drogowa)

DATA OPRACOWANIA : 30.11.2020 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.11.2020 r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt: Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1525K Maciejowa - Barnowiec do działki nr 205 w m. Barnowiec, gm. Łabowa

Adres: Dz. ewid. nr 205, 142 w m. Barnowiec, gm. Łabowa

Inwestor: Gmina Łabowa
33-336 Łabowa 38

Krótki opis techniczny:

Działka nr 205 położona jest w m. Barnowiec, gm. Łabowa. Na działce 205 projektowany jest budynek użyteczności publicznej wraz instalacjami. Budowa zjazdu ma na celu skomunikowanie działki inwestora z drogą publiczną. W miejscu projektowanego zjazdu, droga posiada jezdnię asfaltową, brak chodników. Szerokość jezdni od 3,00m do 3,50m

Dla projektowanego zjazdu przyjęto jezdnię o szerokości 3,50m wraz z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75m każde. Zjazd jest włączony pod kątem prostym do osi jezdni drogi powiatowej. Przecięcie krawędzi zjazdu z krawędzią jezdni drogi należy ukształtować poprzez wyłukowanie łukiem kołowym o promieniu $R=5,00m$. Nawierzchnia jezdni ograniczona krawężnikami z kostki brukowej betonowej.

Uwaga: przedmiar robót, jako jeden ze składników stanowiący podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego do postępowania przetargowego, jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznej i nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Przedmiar robót należy potraktować jako materiał pomocniczy przy sporządzeniu oferty.

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1525K Maciejowa - Barnowiec do działki nr 205 w m. Barnowiec, gm. Łabowa					
1		Odwodnienie			
1 d.1	KNR 2-18 0613-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m 1	stud. stud.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 2-18 0613-02	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości -2	[0.5 m] stud. [0.5 m] stud.	-2,000	
				RAZEM	-2,000
3 d.1	KNR 2-31 0605-02	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa 10*0,6*0,2	m ³ m ³	1,200	
				RAZEM	1,200
4 d.1	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm 9m nowy przepust 1m wymiana istn. przepustu w celu połączenia ze studnią 10	m m	10,000	
				RAZEM	10,000
5 d.1	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm 1	ściank. ściank.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNR 2-18 0504-03	Kanały rurowe - podłoża betonowe o grubości 15 cm poz.7*0,6+poz.7*2*0,15	m ² m ²	5,850	
				RAZEM	5,850
7 d.1	KNR 9-26 0114-04	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 300 mm i wysokości do 300 mm; klasa obciążenia D400 6,5	m m	6,500	
				RAZEM	6,500
2		Zjazd			
8 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV poz.12	m ² m ²	49,300	
				RAZEM	49,300
9 d.2	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV poz.11	m m	31,000	
				RAZEM	31,000
10 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła poz.11*0,07	m ³ m ³	2,170	
				RAZEM	2,170
11 d.2	KNR 2-31 0403-02	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej 16+13+2	m m	31,000	
				RAZEM	31,000
12 d.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm poz.14+poz.11*0,3	m ² m ²	49,300	
				RAZEM	49,300
13 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm poz.14	m ² m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
14 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 28+12	m ² m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
3		Roboty wykończeniowe			
15 d.3	KNR 2-01 0506-04	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. I-III 45,5	m ² m ²	45,500	
				RAZEM	45,500
16 d.3	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm 45,5	m ² m ²	45,500	
				RAZEM	45,500