

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45262300-4 Betonowanie
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PLACU ZABAW BAJKA NA DZ. NR 934/4 W MIEJSCOWOŚCI SKAŁA.
ADRES INWESTYCJI : DZ. NR 934/4, OBR. 0013, SKAŁA
INWESTOR : GMINA SKAŁA
ADRES INWESTORA : RYNEK 29, 32-043 SKAŁA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Frosztęga
DATA OPRACOWANIA : 28.07.2021 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.07.2021 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
d.1	0121-02	300/10000	ha	0.03	
				RAZEM	0.03
2		Obiekty małej architektury i urządzenia zabawowe			
2	KNR 2-01	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1-km, kategoria gruntu I-II	m³		
d.2	0302-01	0.9*0.6*0.1*2*2+0.9*0.6*0.6+2*1*0.6*0.6	m³	1.26	
				RAZEM	1.26
3	KNR 1	Zасыpywanie wykopów szerokości 0,8-2,5-m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5-m, kategoria gruntu I-II	m³		
d.2	0318-01	(0.9*0.6*0.1*2*2+0.9*0.6*0.6+2*1*0.6*0.6)-(0.9*0.25*0.6*2*2+0.9*0.25*0.25+2*1*0.25*0.25)	m³	0.54	
				RAZEM	0.54
4	analiza indywidualna	Dostawa urządzeń wraz z montażem: Zestaw zabawowy 3 w 1: 1)Piaskownica podwójna - szt. 1 2)Zjeżdżalnia - szt. 1 3)Wieża drewniana - szt. 1 wraz z wykonaniem fundamentów betonowych, lub montażu prefabrykowanych	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	analiza indywidualna	Dostawa urządzeń wraz z montażem: Huśtawka wahadłowa podwójna; wraz z wykonaniem fundamentów betonowych, lub montażu prefabrykowanych	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
6	analiza indywidualna	Dostawa urządzeń wraz z montażem: Huśtawka ważka; wraz z wykonaniem fundamentów betonowych, lub montażu prefabrykowanych	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	analiza indywidualna	Dostawa elementów wraz z montażem: Stół ogrodowy; wraz z wykonaniem fundamentów betonowych, lub montażu prefabrykowanych	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
8	analiza indywidualna	Dostawa urządzeń wraz z montażem: Zjeżdżalnia; wraz z wykonaniem fundamentów betonowych, lub montażu prefabrykowanych	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
9	analiza indywidualna	Dostawa urządzeń wraz z montażem: Stół do szachów z siedziskami; wraz z wykonaniem fundamentów betonowych, lub montażu prefabrykowanych	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
10	analiza indywidualna	Dostawa urządzeń wraz z montażem: Bujak "Koniczynka"; wraz z wykonaniem fundamentów betonowych, lub montażu prefabrykowanych	kpl.		
d.2		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
11	analiza indywidualna	Dostawa urządzeń wraz z montażem: Bujak "Traktor"; wraz z wykonaniem fundamentów betonowych, lub montażu prefabrykowanych	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
12	analiza indywidualna	Dostawa urządzeń wraz z montażem: Bujak "Samolot"; wraz z wykonaniem fundamentów betonowych, lub montażu prefabrykowanych	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
13	analiza indywidualna	Dostawa elementów wraz z montażem: Kosz do segregacji śmieci, 4-komorowy; wraz z wykonaniem fundamentów betonowych, lub montażu prefabrykowanych	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
14	analiza indywidualna	Dostawa elementów wraz z montażem: Tablica z regulaminem oraz miejscem na informacje o dofinansowaniu; wraz z wykonaniem fundamentów betonowych, lub montażu prefabrykowanych	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
15	analiza indywidualna	Dostawa elementów wraz z montażem: ławka bez oparcia, dł. 125cm, wolnostojąca	kpl.		
d.2		15	kpl.	15.00	
				RAZEM	15.00
3		Nawierzchnia bezpieczna			
3.1		Roboty ziemne			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.3.1	KNR 2-01 0217-05	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. I-II (0.4)*20*4.6+32*6.5	m ³ m ³	 244.80	 244.80
				RAZEM	244.80
17 d.3.1	KNR 2-01 0206-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (0.4)*20*4.6+32*6.5	m ³ m ³	 244.80	 244.80
				RAZEM	244.80
3.2		Obrzeża			
18 d.3.2	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. I-II 2*(20+4.6)+2*(32+6.5)	m m	 126.20	 126.20
				RAZEM	126.20
19 d.3.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem (2*(20+4.6)+2*(32+6.5))*0.048	m ³ m ³	 6.06	 6.06
				RAZEM	6.06
20 d.3.2	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 2*(20+4.6)+2*(32+6.5)	m m	 126.20	 126.20
				RAZEM	126.20
3.3		Nawierzchnia bezpieczna EPDM			
21 d.3.3	KNR-W 10 2405-05	Profilowanie koryta i zagęszczanie podłoża na gruntach mineralnych - koryto wykonywane mechanicznie 20*4.6+32*6.5	m ² m ²	 300.00	 300.00
				RAZEM	300.00
22 d.3.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 20*4.6+32*6.5	m ² m ²	 300.00	 300.00
				RAZEM	300.00
23 d.3.3	KNR 2-31 0104-05	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 20*4.6+32*6.5	m ² m ²	 300.00	 300.00
				RAZEM	300.00
24 d.3.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego fr. 31.5/63 mm - o grubości po zagęszczeniu 15 cm 20*4.6+32*6.5	m ² m ²	 300.00	 300.00
				RAZEM	300.00
25 d.3.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego fr. 0/31.5 mm - o grubości po zagęszczeniu 15 cm 20*4.6+32*6.5	m ² m ²	 300.00	 300.00
				RAZEM	300.00
26 d.3.3	KNR 2-02 1113-05 analogia	Nawierzchnia bezpieczna elastyczna jednolita (wylewana), dwuwarstwowa, dolna SBR, górna EPDM (mieszanka gumowego granulatu oraz poliuretanu) gr. nawierzchni dostosowana na wysokości swobodnego upadku 20*4.6+32*6.5	m ² m ²	 300.00	 300.00
				RAZEM	300.00