Znak postępowania: GI.271.III.3.2021.AL

Załącznik nr 1.1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 1
(OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest **usługa zimowego utrzymanie dróg gminnych w Gminie Skała w okresie od 1 listopada 2021r. do 15 kwietnia 2022r.**, w sołectwach: Zamłynie, Przybysławice, Rzeplin, Szczodrkowice, Stoki, Nowa Wieś w zakresie:

- Odśnieżania sprzętem lekkim - szacunkowa ilość: 207 godzin pracy sprzętu,
- załadunku nadmiaru śniegu - szacunkowa ilość: 40 godzin pracy sprzętu

Razem szacunkowa ilość: 247 godzin pracy sprzętu w okresie od listopada 2021 – kwiecień 2022 r.

- przekazywania informacji drogą elektroniczną o rozpoczęciu akcji i zakończeniu w formie meldunków do Zamawiającego codziennie do godz. 10.00
- patrolowania dróg pod względem konieczności i prawidłowości odśnieżania
- pozimowe sprzątanie dróg w terminie do **15.05.2021**r.

1. Drogi muszą zostać odśnieżone w sposób nie utrudniający włączenia się do odśnieżanej drogi z dróg przyległych w rejonie skrzyżowań.
2. Podczas likwidacji oblodzeń Wykonawca posypuje nawierzchnię drogi materiałami do posypywania dróg dopuszczonymi do ogólnego stosowania tj. materiałem uszorstniającym z dodatkiem materiałów chemicznych (soli, chlorku wapnia lub ich mieszanki). Należy stosować posypywanie dróg bieżąco na podjazdach, skrzyżowaniach aby zapewnić bezpieczeństwo ruchu.
3. W celu wykonania zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do posiadania takiej ilości sprzętu aby móc prowadzić akcję zimową równocześnie na terenie sołectw objętych przedmiotem zamówienia. Stosowny sprzęt nie powinien powodować uszkodzeń nawierzchni dróg oraz nie powinien stwarzać zagrożenia dla użytkowników.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu realizacji usług w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Usługę objętą przedmiotem zamówienia należy wykonać według standardów i wykazu dróg stanowiącego załącznik nr 1.1a, do OPZ.

Znak postępowania: GI.271.III.3.2021.AL

Załącznik nr 1.1a do OPZ

WYKAZ DRÓG GMINNYCH

(objętych przedmiotem zamówienia **dla Zadania nr 1**)

1.Sołectwo Zamłynie

- droga Zamłynie -Minoga
- droga k/Mosura
- droga do Kowalika
- droga do Synowca

2.Sołectwo Przybysławice

- droga Lubawka
- droga Doły
- droga Łazy
- droga do Bienia
- droga do Hyżego
- droga do Łozińskich

3.Sołectwo Rzeplin

- droga Pułanki
- droga Ścięgna
- droga Lipki
- droga do Browarnika
- droga k/Szkoły do Pastuszak
- droga k/remizy-Kresy
- droga Kresy Stoki
- droga do Erechemli
- droga od grobów na wschód
- droga dz. nr 453/2 (koło nr 125)

4.Sołectwo Szczodrkowice

- droga Cianowice -Szczodrkowice-Narama
- droga do Szostka
- droga k/remizy
- droga Łączki
- droga Dąbki
- droga k/ Galona
- droga Przyczki

- droga za Kaplicą
- droga Zagardle – Kolbuszowa
- droga na Kolbuszowej
- droga do Bubaka
- droga do Kowalczyka
- droga Przyczki

5.Sołectwo Stoki

- droga do wsi
- droga do Kasprzyka
- droga do Madeja
- droga do Grzybowskiego

6. Sołectwo Nowa Wieś

- chodniki w ciągu DW 773na odc. 090 km 2+244,90 – 2+703,30

<u>Uwaga: Obowiązujący standard zimowego utrzymania dróg obowiązujące na terenie gminy Skała</u>

***Standard* utrzymania dróg obejmuje**:

- odśnieżanie i posypywanie materiałem uszorstniającym na całej szerokości drogi na podjazdach i w rejonie skrzyżowań. W przypadku wystąpienia ciągłych (nieprzerwanych) opadów śniegu odśnieżanie ciągów pieszych winno być prowadzone w taki sposób, aby była zapewniona drożność i bezpieczeństwo komunikacyjne na terenach objętych akcją. Gołoledź, szron i szadź muszą być zlikwidowane na bieżąco aby była zapewniona drożność i bezpieczeństwo komunikacyjne na terenach objętych akcją.

Standard utrzymania ciągów pieszych.

Zimowe utrzymanie powierzchni ciągów pieszych objętych przedmiotem zamówienia – codzienne łącznie z niedzielami i świętami (w sytuacji występowania opadów śniegu, gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej, itp.) polega na:

1. Odśnieżaniu i posypaniu piaskiem lub kruszywem naturalnym bądź sztucznym (w przypadku powstania śliskości pośniegowej odkucie lodu) chodników, ciągów pieszych.
2. Chodniki winny być odśnieżane i posypywane na całej szerokości, dopuszcza się cienką warstwę śniegu.
3. Odśnieżanie musi być podjęte w takim czasie aby była zapewniona drożność i bezpieczeństwo komunikacyjne na ciągach pieszych.

4. Odśnieżanie należy prowadzić mechanicznie przez zastosowanie lekkiego pługu chodnikowego lub ręcznie. Zastosowana technologia nie może powodować uszkodzeń nawierzchni ciągów pieszych krawężników, obrzeży oraz uzbrojenia przebiegającego pod chodnikami.

5.Śliskość musi być likwidowana poprzez posypywanie oczyszczonej ze śniegu powierzchni Zamawiający narzuca następujące standardy zimowego utrzymania: ciągi piesze ujęte w przedmiocie zamówienia w przypadkach konieczności winny zostać odśnieżone i posypane do godziny 8^{00}.

O krotności przeprowadzenia akcji odśnieżania lub zlikwidowania śliskości ciągu pieszego decydować będzie Wykonawca.

W przypadku wystąpienia opadów ciągłych musi być zachowana możliwość bezpiecznego poruszania się po ciągach pieszych przez cały dzień.

W przypadku zimowego utrzymania chodnika w ciągu DW 773 obowiązują standardy zimowego utrzymania jak w załączniku 1 do niniejszego wykazu.

Znak postępowania: GI.271.III.3.2021.AL

Załącznik nr 1.2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 2
(OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest **usługa zimowego utrzymanie dróg gminnych w Gminie Skała w okresie od 1 listopada 2021r. do 15 kwietnia 2022r.**, w sołectwach: Gołyszyn, Barbarka, Poręba Laskowska, Minoga w zakresie:

- Odśnieżania sprzętem lekkim - szacunkowa ilość: 190 godzin pracy sprzętu,
- przekazywania informacji drogą elektroniczną o rozpoczęciu akcji i zakończeniu w formie meldunków do Zamawiającego codziennie do godz. 10.00
- patrolowania dróg pod względem konieczności i prawidłowości odśnieżania
- pozimowe sprzątanie dróg w terminie do **15.05.2021**r.

4. Drogi muszą zostać odśnieżone w sposób nie utrudniający włączenia się do odśnieżanej drogi z dróg przyległych w rejonie skrzyżowań.
5. Podczas likwidacji oblodzeń Wykonawca posypuje nawierzchnię drogi materiałami do posypywania dróg dopuszczonymi do ogólnego stosowania tj. materiałem uszorstniającym z dodatkiem materiałów chemicznych (soli, chlorku wapnia lub ich mieszanki). Należy stosować posypywanie dróg bieżąco na podjazdach, skrzyżowaniach aby zapewnić bezpieczeństwo ruchu.
6. W celu wykonania zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do posiadania takiej ilości sprzętu aby móc prowadzić akcję zimową równocześnie na terenie sołectw objętych przedmiotem zamówienia. Stosowny sprzęt nie powinien powodować uszkodzeń nawierzchni dróg oraz nie powinien stwarzać zagrożenia dla użytkowników.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu realizacji usług w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Usługę objętą przedmiotem zamówienia należy wykonać według standardów i wykazu dróg stanowiącego załącznik nr 1.2a, do OPZ.

Znak postępowania: GI.271.III.3.2021.AL

Załącznik nr 1.2a do OPZ

WYKAZ DRÓG GMINNYCH

(objętych przedmiotem zamówienia **dla Zadania nr 2**)

1.Sołectwo Gołyszyn

- droga Gołyszyn Podgaje
- droga Gołyszyn Ścibórki-Wesółka
- droga Gołyszyn Bocieniec
- droga Gołyszyn k/Nowakowskiego
- droga Gołyszyn k/ szkoły /starej
- droga Gołyszyn do Kieresia
- droga Gołyszyn do Windysa

2.Sołectwo Poręba Laskowska

- droga Laski Dworskie – Odole
- droga do Dymacza
- droga do Kościelniaka
- droga do Bienia
- droga do Szydło

3.Sołectwo Barbarka

- droga do Makówki – Mularczyk
- droga k/ Natkańca
- droga do Knapika
- droga do Woźniaka
- droga Pogorzelec

4.Sołectwo Minoga

- droga do Lipówek-Rosa-Niewiara
- droga k/ Farata
- droga do zbiornika wody
- droga do Gurbiela
- droga k/ Brzezińskich
- droga k/zlewni
- droga Kapkazy
- droga Studzieniec-Niewiara
- droga Minoga-Szkoła- Zamłynie
- droga Borkowa

Znak postępowania: GI.271.III.3.2021.AL

- droga Aleja Kasztanowa
- droga do Sobiesęk

<u>Uwaga: Obowiązujący standard zimowego utrzymania dróg obowiązujące na terenie gminy Skała</u>

***Standard* utrzymania dróg obejmuje**:

- odśnieżanie i posypywanie materiałem uszorstniającym na całej szerokości drogi na podjazdach i w rejonie skrzyżowań. W przypadku wystąpienia ciągłych (nieprzerwanych) opadów śniegu odśnieżanie ciągów pieszych winno być prowadzone w taki sposób, aby była zapewniona drożność i bezpieczeństwo komunikacyjne na terenach objętych akcją. Gołoledź, szron i szadź muszą być zlikwidowane na bieżąco aby była zapewniona drożność i bezpieczeństwo komunikacyjne na terenach objętych akcją.

Znak postępowania: GI.271.III.3.2021.AL

Załącznik nr 1.3 do SWZ

Zamawiający:

Gmina Skała
Rynek 29
32–043 Skała

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 3

(OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest **usługa zimowego utrzymanie dróg gminnych w Gminie Skała w okresie od 1 listopada 2021r. do 15 kwietnia 2022r.**, w sołectwie: Cianowice w zakresie:

- odśnieżania sprzętem lekkim - szacunkowa ilość: 71 godzin pracy sprzętu,
- przekazywania informacji drogą elektroniczną o rozpoczęciu akcji i zakończeniu w formie meldunków do Zamawiającego codziennie do godz. 10.00,
- patrolowania dróg pod względem konieczności i prawidłowości odśnieżania,
- pozimowe sprzątanie dróg w terminie do **15.05.2021**r.

7. Drogi muszą zostać odśnieżone w sposób nie utrudniający włączenia się do odśnieżanej drogi z dróg przyległych w rejonie skrzyżowań.
8. Podczas likwidacji oblodzeń Wykonawca posypuje nawierzchnię drogi materiałami do posypywania dróg dopuszczonymi do ogólnego stosowania tj. materiałem uszorstniającym z dodatkiem materiałów chemicznych (soli, chlorku wapnia lub ich mieszanki). Należy stosować posypywanie dróg bieżąco na podjazdach, skrzyżowaniach aby zapewnić bezpieczeństwo ruchu.
9. W celu wykonania zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do posiadania takiej ilości sprzętu aby móc prowadzić akcję zimową równocześnie na terenie całego sołectwa. Stosowny sprzęt nie powinien powodować uszkodzeń nawierzchni dróg oraz nie powinien stwarzać zagrożenia dla użytkowników.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu realizacji usług w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Usługę objętą przedmiotem zamówienia należy wykonać według standardów i wykazu dróg stanowiącego załącznik nr 1.3, do OPZ.

Znak postępowania: GI.271.III.3.2021.AL

Załącznik nr 1,3a do OPZ

WYKAZ DRÓG GMINNYCH

(objętych przedmiotem zamówienia **dla Zadania nr 3**)

1.Sołectwo Cianowice

- droga ul. Długa-Szkolna- Lasek
- droga ul. Słoneczna
- droga ul. Leśna
- droga ul. Stawowa
- droga Aleja Parkowa
- droga Lisie Jamy do Pechty
- droga ul. Ojcowska
- droga ul. Na Kamyk
- droga ul. Spacerowa
- droga ul. Długa, Szkolna chodniki
- droga Miotełka

<u>Uwaga: Obowiązujący standard zimowego utrzymania dróg obowiązujące na terenie gminy Skała.</u>

***Standard* utrzymania dróg obejmuje**:

- odśnieżanie i posypywanie materiałem uszorstniającym na całej szerokości drogi na podjazdach i w rejonie skrzyżowań. W przypadku wystąpienia ciągłych (nieprzerwanych) opadów śniegu odśnieżanie ciągów pieszych winno być prowadzone w taki sposób, aby była zapewniona drożność i bezpieczeństwo komunikacyjne na terenach objętych akcją. Gołoledź, szron i szadź muszą być zlikwidowane na bieżąco aby była zapewniona drożność i bezpieczeństwo komunikacyjne na terenach objętych akcją.

Znak postępowania: GI.271.III.3.2021.AL

Załącznik nr 1.4 do SWZ

Zamawiający:

Gmina Skała
Rynek 29
32–043 Skała

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 4
(OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest **usługa zimowego utrzymanie dróg gminnych w Gminie Skała w okresie od 1 listopada 2021r. do 15 kwietnia 2022r.**, w sołectwach: Smardzowice, Maszyce, Niebyła-Świńczów w zakresie:

- Odśnieżania sprzętem lekkim - szacunkowa ilość: 128 godzin pracy sprzętu,
- przekazywania informacji drogą elektroniczną o rozpoczęciu akcji i zakończeniu w formie meldunków do Zamawiającego codziennie do godz. 10.00,
- patrolowania dróg pod względem konieczności i prawidłowości odśnieżania,
- pozimowe sprzątanie dróg w terminie do **15.05.2021**r.

10. Drogi muszą zostać odśnieżone w sposób nie utrudniający włączenia się do odśnieżanej drogi z dróg przyległych w rejonie skrzyżowań.
11. Podczas likwidacji oblodzeń Wykonawca posypuje nawierzchnię drogi materiałami do posypywania dróg dopuszczonymi do ogólnego stosowania tj. materiałem uszorstniającym z dodatkiem materiałów chemicznych (soli, chlorku wapnia lub ich mieszanki). Należy stosować posypywanie dróg bieżąco na podjazdach, skrzyżowaniach aby zapewnić bezpieczeństwo ruchu.
12. W celu wykonania zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do posiadania takiej ilości sprzętu aby móc prowadzić akcję zimową równocześnie na terenie sołectw objętych przedmiotem zamówienia. Stosowny sprzęt nie powinien powodować uszkodzeń nawierzchni dróg oraz nie powinien stwarzać zagrożenia dla użytkowników.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu realizacji usług w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Usługę objętą przedmiotem zamówienia należy wykonać według standardów i wykazu dróg stanowiącego załącznik nr 1.4a, do OPZ.

Znak postępowania: GI.271.III.3.2021.AL

Załącznik nr 1,4a do OPZ

WYKAZ DRÓG GMINNYCH

(objętych przedmiotem zamówienia **dla Zadania nr 4**)

1.Sołectwo Smardzowice

- droga ul. Lipowa- Skała ul. Cmentarna
- droga ul. Leśna
- droga ul .Ojcowska
- droga ul. Polna
- droga ul. Brzozowa
- droga ul. Zamkowa
- droga ul. Widokowa
- droga ul. Okopy
-droga ul. Szkolna
- Plac k/Kościoła
- Pętla i do szkoły chodniki
- droga ul. Spacerowa
- droga ul. Podmaszycka
- droga ul. Sportowa
- droga ul. Na Kliny
- droga ul. Ks. Bugaja
- droga ul. Wspólna
- droga ul. Łąkowa
- droga ul. Podgórska
- droga ul. Górzysta

2.Sołectwo Maszyce

- droga Podedwór
- droga Brzeziny
- droga Podgóry – Smardzowice
- droga do Boronia
- droga k/przystanku OSP

Znak postępowania: GI.271.III.3.2021.AL

3.Sołectwo Niebyła-Świńczów

- droga Cianowice - Świńczów główna
- droga Alejka Góra
- droga Alejka Dół
- droga do Niebyły

<u>Uwaga: Obowiązujący standard zimowego utrzymania dróg obowiązujące na terenie gminy Skała.</u>

***Standard* utrzymania dróg obejmuje**:

- odśnieżanie i posypywanie materiałem uszorstniającym na całej szerokości drogi na podjazdach i w rejonie skrzyżowań. W przypadku wystąpienia ciągłych (nieprzerwanych) opadów śniegu odśnieżanie ciągów pieszych winno być prowadzone w taki sposób, aby była zapewniona drożność i bezpieczeństwo komunikacyjne na terenach objętych akcją. Gołoledź, szron i szadź muszą być zlikwidowane na bieżąco aby była zapewniona drożność i bezpieczeństwo komunikacyjne na terenach objętych akcją.

Znak postępowania: GI.271.III.3.2021.AL

Załącznik nr 1.5 do SWZ

Zamawiający:

Gmina Skała
Rynek 29
32–043 Skała

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 5

(OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest **usługa zimowego utrzymanie dróg gminnych w Gminie Skała w okresie od 1 listopada 2021r. do 15 kwietnia 2022r.**, w sołectwach: Sobieęki, Skała w zakresie:

- Odśnieżania sprzętem lekkim - szacunkowa ilość: 57 godzin pracy sprzętu,
- przekazywania informacji drogą elektroniczną o rozpoczęciu akcji i zakończeniu w formie meldunków do Zamawiającego codziennie do godz. 10.00
- patrolowania dróg pod względem konieczności i prawidłowości odśnieżania
- pozimowe sprzątanie dróg w terminie do **15.05.2021**r.

13. Drogi muszą zostać odśnieżone w sposób nie utrudniający włączenia się do odśnieżanej drogi z dróg przyległych w rejonie skrzyżowań.
14. Podczas likwidacji oblodzeń Wykonawca posypuje nawierzchnię drogi materiałami do posypywania dróg dopuszczonymi do ogólnego stosowania tj. materiałem uszorstniającym z dodatkiem materiałów chemicznych (soli, chlorku wapnia lub ich mieszanki). Należy stosować posypywanie dróg bieżąco na podjazdach, skrzyżowaniach aby zapewnić bezpieczeństwo ruchu.
15. W celu wykonania zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do posiadania takiej ilości sprzętu aby móc prowadzić akcję zimową równocześnie na terenie sołectw objętych przedmiotem zamówienia. Stosowny sprzęt nie powinien powodować uszkodzeń nawierzchni dróg oraz nie powinien stwarzać zagrożenia dla użytkowników.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu realizacji usług w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Usługę objętą przedmiotem zamówienia należy wykonać według standardów i wykazu dróg stanowiącego załącznik nr 1.5a, do OPZ.

Znak postępowania: GI.271.III.3.2021.AL

Załącznik nr 1,5a do OPZ

WYKAZ DRÓG GMINNYCH

(objętych przedmiotem zamówienia **dla Zadania nr 5**)

1.Sołectwo Sobiesęki

- droga Skalska do Bubaka
- droga do Wiewióry
- droga do Głowackiego
- droga Podjedle I
- droga Podjedle II

2.Sołectwo Skała

- droga do Chmielarzy -Pawlik
- droga w Chmielarzach.

Uwaga: Obowiązujący standard zimowego utrzymania dróg obowiązujące na terenie gminy Skała .

***Standard* utrzymania dróg obejmuje**:

- odśnieżanie i posypywanie materiałem uszorstniającym na całej szerokości drogi na podjazdach i w rejonie skrzyżowań. W przypadku wystąpienia ciągłych (nieprzerwanych) opadów śniegu odśnieżanie ciągów pieszych winno być prowadzone w taki sposób, aby była zapewniona drożność i bezpieczeństwo komunikacyjne na terenach objętych akcją. Gołoledź, szron i szadź muszą być zlikwidowane na bieżąco aby była zapewniona drożność i bezpieczeństwo komunikacyjne na terenach objętych akcją.

Znak postępowania: GI.271.III.3.2021.AL

Załącznik nr 1.5 do SWZ

Zamawiający:

Gmina Skała
Rynek 29
32–043 Skała

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 6

(OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest **usługa zimowego utrzymanie dróg gminnych w Gminie Skała w okresie od 1 listopada 2021r. do 15 kwietnia 2022r.**, w sołectwie: Ojców w zakresie:

- odśnieżania sprzętem lekkim - szacunkowa ilość: 57 godzin pracy sprzętu,
- przekazywania informacji drogą elektroniczną o rozpoczęciu akcji i zakończeniu w formie meldunków do Zamawiającego codziennie do godz. 10.00,
- patrolowania dróg pod względem konieczności i prawidłowości odśnieżania,
- pozimowe sprzątanie dróg w terminie do **15.05.2021**r.

16. Drogi muszą zostać odśnieżone w sposób nie utrudniający włączenia się do odśnieżanej drogi z dróg przyległych w rejonie skrzyżowań.
17. Podczas likwidacji oblodzeń Wykonawca posypuje nawierzchnię drogi materiałami do posypywania dróg dopuszczonymi do ogólnego stosowania tj. materiałem uszorstniającym z dodatkiem materiałów chemicznych (soli, chlorku wapnia lub ich mieszanki). Należy stosować posypywanie dróg bieżąco na podjazdach, skrzyżowaniach aby zapewnić bezpieczeństwo ruchu.
18. W celu wykonania zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do posiadania takiej ilości sprzętu aby móc prowadzić akcję zimową równocześnie na terenie całego sołectwa. Stosowny sprzęt nie powinien powodować uszkodzeń nawierzchni dróg oraz nie powinien stwarzać zagrożenia dla użytkowników.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu realizacji usług w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Usługę objętą przedmiotem zamówienia należy wykonać według standardów i wykazu dróg stanowiącego załącznik nr 1.6a, do OPZ.

Znak postępowania: GI.271.III.3.2021.AL

Załącznik nr 1,6a do OPZ

WYKAZ DRÓG GMINNYCH

(objętych przedmiotem zamówienia **dla Zadania nr 6**)

1.Sołectwo Ojców

- droga Ojców-Murownia
- droga do DPS Caritas
- droga wew. k/Bazaru

Uwaga: Obowiązujący standard zimowego utrzymania dróg obowiązujące na terenie gminy Skała.

***Standard* utrzymania dróg obejmuje**:

- odśnieżanie i posypywanie materiałem uszorstniającym na całej szerokości drogi na podjazdach i w rejonie skrzyżowań. W przypadku wystąpienia ciągłych (nieprzerwanych) opadów śniegu odśnieżanie ciągów pieszych winno być prowadzone w taki sposób, aby była zapewniona drożność i bezpieczeństwo komunikacyjne na terenach objętych akcją. Gołoledź, szron i szadź muszą być zlikwidowane na bieżąco aby była zapewniona drożność i bezpieczeństwo komunikacyjne na terenach objętych akcją.