

Przedmiar					
Naprawa oświetlenia ulicznego w miejscowości Skała ulica Nullo					
lp.	zakres czynności		ilość mb,szt, m2, kpl	cena jednostkowa	koszt
1	wyłączenie zasilania na czas prac	kpl	1		
2	zabezpieczenie terenu na czas naprawy latarni	kpl	1		
3	demontaż istniejących latarni. Zdemontowane latarnie należy przekazać zamawiającemu. Przewieść w miejsce wskazane przez zamawiającego. Max do 10km	szt	3		
4	rozebranie nawierzchni z kostki brukowej w miejscu demontowanych fundamentów. Przyjęto około 2,5m2 na latarnię. 6x2,5=15m2	m2	15		
5	demontaż fundamentu.	szt	6		
6	Przygotowanie wykupu pod montaż nowego fundamentu. Oczyszczenie przewodów, sprawdzenie poprawności działania, wykonanie chudego betonu itp.	szt	6		
7	Dostawa i montaż gotowych latarni. Fundament + latarnia + montaż zgodnie z specyfikacją	szt	6		
8	odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej, uzupełnienie brakującej kostki brukowej, przygotowanie podbudowy	m2	15		
9	opracowanie protokołów z poprawności działania oświetlenia. Pomiar rezystancji izolacji kabla	kpl	1		
				Razem netto	
			23%	podatek VAT	
				Razem brutto	
10	Opcjonalnie. Koszt wymiany kabla w przypadku konieczności wykonania wykupu otwartego. Ok. 80mb	mb	1		