

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa oświetlenia drogowego Gminy Skala, ul, Walecznych działki nr 2411/4 i 3054/8 w Skale					
1 Linia kablowa oświetlenia					
1	KNNR 5 0701-04	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II	m ³		
d.1		23	m ³	23.000	
				RAZEM	23.000
2	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych DVR o śr. 75 mm	m		
d.1		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych DVR o śr. 50 mm	m		
d.1		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
d.1		74	m	74.000	
				RAZEM	74.000
5	KNNR 5 0717-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m		
d.1		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNNR 5 0717-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m		
d.1		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
d.1		33	m	33.000	
				RAZEM	33.000
8	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
d.1		41	m	41.000	
				RAZEM	41.000
9	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
d.1		23	m ³	23.000	
				RAZEM	23.000
10	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
d.1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2 Oprawy oświetleniowe					
11	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych	szt.		
d.2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNNR 5 1006-03	Montaż osprzętu - złącze bezpiecznikowe	szt.		
d.2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
d.2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
d.2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 2.5 mm ² wciągane do rur	m		
d.2		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
16	KNNR 5 0405-06	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe - szafa sterowania oświetleniem	szt.		
d.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 Badania i pomiary					
17	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.3		3	pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.3	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19 d.3	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) oprawy oświetleniowe	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20 d.3	Kalkulacja własna analiza in- dywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza montażu słupów kompletna z uzgodnieniami.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000