

## Przedmiar robót

### Remont cmentarza wojennego z I wojny światowej w Rzeplinie

Budowa: **Cmentarz wojenny w Rzeplinie**

Obiekt lub rodzaj robót: **Prace remontowe - remont ogrodzenia**

Lokalizacja: **Rzeplin dz. nr 354/7 gmina Skała dz. 354/6**

Nazwa i kod CPV: **45113000-2 Roboty na placu budowy**

**45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane**

**45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe**

Inwestor: **Urząd Miasta i Gminy Skała**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Gmina Skała Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej**

Data opracowania:  
**2022-08-10**

Autor opracowania:  
**Szczepan Misiak, Inspektor ds. Nadzoru Inwestorskiego** .....  
**Gminy Skała**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Remont cmentarza wojennego z I wojny światowej w Rzeplinie</b>		
1	Element	<b>Prace demontażowe, przygotowawcze</b>		
1.1	KSNR 6/808/3	Analogia rozebranie ogrodzenia - słupki + rzędzie w 2 rzędach		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Strona północna	7,6+7,6	15,200000	
	Strona południowa	17,5	17,500000	
	Strona wschodnia	8,4	8,400000	
	Strona zachodnia	8,4	8,400000	
		RAZEM:	49,500000	m 49,500
1.2	KNP 74/201/3 (3)	Mechaniczne i ręczne czyszczenie powierzchni blaszanej i żeliwnej, profile hutnicze, czyszczenie narzędziami ręcznymi powierzchnię skorodowaną całkowicie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		16*5	80,000000	
		RAZEM:	80,000000	kg 80,000
2	Element	<b>Prace odtworzeniowe</b>		
2.1	KNRW 712/202/1 (1)	Malowanie pędzlem farby do gruntowania olejne konstrukcje pełnościenne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,25*16	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	m2 4,000
2.2	KNRW 712/209/1 (1)	Malowanie pędzlem farby nawierzchniowe i emalie olejne konstrukcje pełnościenne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	m2 4,000
2.3	KNNR 10/708/7	Analogia - Ogrodzenie, żerdzie + słupki drewniane, rozstaw słupków 3,5' m, żerdzie w 2 rzędach fi 12cm - drewno liściaste		
	Wyliczenie ilości robót:			
		49,5	49,500000	
		RAZEM:	49,500000	m 49,500
2.4	KNR 1901/507/3	Krycie dachu, gonty, wymiar 55' cm - analogia wykonanie daszków z drewna nad słupkami - drewno liściaste		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,3*0,2*2*16	1,920000	
		RAZEM:	1,920000	m2 1,920
2.5	KNRW 401/627/6	Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania (drewnochron oleisty z połyskiem), 3-krotna, bale i krawędziaki		
	Wyliczenie ilości robót:			
		50	50,000000	
		RAZEM:	50,000000	m2 50,000