



WIDOK Z GÓRY
SKALA 1:50




PRZEMKRU A-A
SKALA 1:50



PRZEMKRU B-B
SKALA 1:50

SZCZEGÓŁ A
SKALA 1:20



krawężnik bet. 15x22 nojazdowy
5cm podsyпка cem.-piask.
0.06m³/m tawa betonowa z oporem B-15

LEGENDA:

1	8cm kostka bruk. betonowa	4	proj. chodnik wg rys. PAB.2
3cm	podsyпка cem.-piask.	5	obrzeże bet. 8x30cm
20cm	podbudowa z kruszywa łam. 0-63 stob. mech.	5cm	podsyпка cem.-piask.
20cm	w-wa mrozoodchronna z kruszywa nat. 0-63 stob. mech.		
10cm	w-wa separacyjna - piasek		

Razem 61cm

*szerokość i długość zjazdów
zgodnie z planem sytuacyjnym

Investor:	GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA ul. Mickiewicza 7 34-130 Kalwaria Zebrzydowska	Jedn. projektowa:	PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWY DROG Krzysztof Kozłowski ul. Karmelicka 67/12, 34-100 Wadowice
Obiekt:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LENCZE-PRZYTKOWICE W ZAKRESIE: PRZEBUDOWY JEZDNI I POBOCZY, BUDOWY CHODNIKA, ROZBUDOWY KANALIZACJI DESzczOWEJ BUDOWY I REMONTU URZĄDZENI ODMADNIĄCYCH ORAZ REMONT ZIAZDOW W KM 0+834.00 - 1+815.00 W M. LENCZE		
Lokalizacja:	LENCZE, gm. KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, pow. WADOWICKI dz. nr 2314/14, 454/66, 1422/2, 1423/7, 1417/3, 1416/2, 2355/1, 1405/1, 1282, 1280, 1256/1, 1254/3, 2351, 1249, 1250, 1246/2, 1241, 2332/1, 1240, 1236/4, 1233, 1232/2, 1232/1, 2510, 1230/2, 1230/1, 1226/2, 1226/1, 1223, 1222, 2484, 2343, 1219, 2324, 664/2, 2461, 663/1, 2544, 611, 2220/1, 2222/1, 2546, 2252/2, 2244, 2478, 2246, 11711, 1115, 2617, 14, 13/1, 13/3, 454/65		
branża drogowa:	projektant mgr inż. Krzysztof Kozłowski	nr upr. 83/93 B-B spec. konstr.-inż. w zakresie dróg	
	opracował mgr inż. Ireneusz Gołenka		
	sprawdzający Ignacy Półtorak	nr upr. 255/89 B-B spec. konstr.-inż. w zakresie dróg	
tytuł rysunku:	ZIAZD PUBLICZNY	nr rysunku: PAB.5	skala: 1:50
stadium:	projekt budowlany	WADOWICE 12.2010	