



PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:50



⑤

6cm	kostka bruk. betonowa
3cm	podsyпка piaskowa
20cm	kruszywo tam. 0-6,3 stob. mech.
10cm	w-wa odcinajaca z piasku

⑦

	obrzeże bet. 8x30cm
5cm	podsyпка cem.-piasek.
10cm	ława betonowa B-15 0,018m ³ /m

①

	krawężnik bet. 15x30cm
5cm	podsyпка cem.-piasek.
10cm	warsta betonowa B-15 0,025m ³ /m

①

	kręgiżnik bet. 15x30cm
5cm	podsyłka cem.-piask.
0,06m ³ /m	taśma betonowa z oporem B-15

Investor:	Jedn. projektowa: PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWY DROG Krzysztof Kozłowski ul. Karmelicka 67/12, 34-100 Wadowice	
Objekt:	PRZEBUDOWA DROGI GŁÓWNEJ LENECZE-PRZYTKOWICE W ZAKRESIE: PRZEBUDOWY JEZDNI I POBOCZY, BUDOWY CHODNIKA, ROZBUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ BUDOWY I REMONTU URZĄDZEN ODWADNIAJĄCYCH ORAZ REMONT ZIAZDOW W KM 0+834,00 - 1+815,00 W M. LENECZE	
Lokalizacja:	LENECZE, gm. KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, pow. WADOWICKI dz. nr 2314/1/4, 454/6/6, 1422/2, 1423/7, 1417/3, 1416/2, 2355/1, 1405/1, 128/2, 128/0, 1255/1, 1254/3, 235/1, 124/9, 1250, 1246/2, 124/1, 2332/1, 1240, 1236/4, 1233, 1232/2, 1232/1, 2610, 1230/2, 1230/1, 1125/2, 1225/1, 1223, 1222, 2484, 2343, 1219, 2324, 684/2, 2451, 653/1, 2544, 611, 2220/1, 2546, 2225/2, 2244, 241/8, 2245, 11/11, 11/3, 2617, 14, 131/1, 1303, 454/65	
branża drogowa:	projektant Krzysztof Kozłowski	nr upr. 83/93 B-B specj.konstr.-inż. w zakresie dróg
	opracował mgr inż. Ireneusz Goleńka	
	sprawdzający Ignacy Półtorak	nr upr. 255/89 B-B specj. konstr.-inż. w zakresie dróg
Tytuł rysunku:	nr rysunku: PAB.4	
skala:	1:50	
stadium:	projekt budowlany	
	WADOWICE 12.2010	