

Zagospodarowanie zieleni na ul. 3 Maja w Kalwarii Zebrzydowskiej - II etap

Kosztorys obejmuje roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.

Zakres prac obejmuje :

- wykarczowanie istniejącej zieleni - 477,00 m<sup>2</sup>
- remont murków betonowych przy klombach - 214,00 m<sup>2</sup>

Warunki wykonywania prac :

- wykarczowane elementy zieleni należy wywieźć i poddać utylizacji, zabronione jest palenie czy utylizacja na miejscu,
- farba do malowania murków akrylowo-silikatowa, grunt głębokopenetrujący

## Zagospodarowanie zieleni na ul. 3 Maja w Kalwarii Zebrzydowskiej - II etap

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	KNR 2-01 0109/04 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć gęstych	ha	0,045		
2	KNR 2-01 0125/01 Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej bez darni grubości do 15cm	m2	477,000		
3	KNR 2-01 0125/05 Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej bez darni - dopłata za każde dalsze 5cm grubości ponad 15cm	m2	477,000		
4	KNR 2-21 0101/04 Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km	m3	95,400		
5	KNR 2-21 0101/05 Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0,5km ponad 1km odległości wywozu (dopłata 8,5x)	m3	95,400		
6	KNR 4-01 0211/03 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm, przyjęto 30 % skucia	m2	64,200		
7	KNR 4-01 0619/03 Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych powierzchni betonowych łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5m2	m2	148,800		
8	NNRNKB 7 1134/01.1 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	214,000		
9	KNR 4-01 0203/02 Uzupelnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości do 20cm	m3	1,000		
10	KNR 4-01 1204/04 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi betonu	m2	214,000		
	<b>Razem</b>				
	<b>Podatek VAT</b>				
	<b>Ogółem kosztorys</b>				