Wartość kosztorysowa	
Podatek VAT	
Cena kosztorysowa	
Słownie:	

Przedmiar robót

Obiekt	Zagospodarowanie zieleni na ul. 3 Maja w Kalwarii Zebrzydowskiej - II etap
Kod CPV	45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
Budowa	Kalwaria Zebrzydowska ul. 3 Maja
Inwestor	Gmina Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 7 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Biuro kosztorysowe	BUDMAK Zbigniew Makoś 32-221 Skawica 7
Poziom cen	Informator Sekocenbud IV kwartał 2015 r., poziom średni, ceny rynkowe dla danego regionu

Sporządził Zbigniew Makoś upr. konstr-bud. 24/92 B-B
MAP/BO/1149/01

Skawica 05-02-2016 r.

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50

Makoś Zbigniew
Upr konstr-bud nr 24/92 B-B
MAP|BO|1149|01
tel 512 110 234
e-mail makos@zawoja.com.pl

Kosztorys obejmuje roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.

Zakres prac obejmuje :

- wykarczowanie istniejącej zieleni - 3 szt drzew

- wykonanie nasadzeń krzewów - 2950 szt

- wykonanie nasadzeń kwiatowych - 329 m2 (ok. 5 527 szt)

- wykonanie nawiezienia mieszanki ziemi urodzajnej - 124,40 m2

- wykonanie pielęgnacji terenów zielonych (drzew , krzewów i kwiatów) - ok. 4 634,0 szt / ok. 1 356,00 m2

Warunki wykonania prac :

Wymagane jest zachowanie następujących parametrów ziemi kwiatowej :

- ziemia urodzajna oczyszczona i mielona - 65 % objętości

- substrat torfowy mielony - 10 % objetości

- kora mielona - 10 % objętości

- piasek płukany - 10 % objętości

- nawóz - 5 % objętości

Zagospodarowanie zieleni na ul. 3 Maja w Kalwarii Zebrzydowskiej - II etap

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Kalkulacja indywidualna Dowóz ziemi kwiatowej bez względu na odległość transportu	m3	122,400		
2	KNR 2-21 0218/02 Ręczne rozścielenie z transportem taczkami na terenie płaskim ziemi urodzajnej	m3	122,400		
3	KNR 2-21 0301/01 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i głębokości 0,3m bez zaprawy dołów	szt	2.958,000		
4	KNR AT-04 0101/01 Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny	m2	493,000		
5	KNR 2-01 0610/07 Analogia - podsypka dekoracyjna z gotowego kruszywa, ze żwiru	m3	24,650		
6	KNR 2-01 0125/04 Ręczne usunięcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej z darnią grubości do 15cm	m2	110,000		
7	KNR 2-01 0125/08 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z przewozem taczkami z darnią - dopłata za każde dalsze 5cm grubości ponad 15cm	m2	110,000		
8	KNR 2-21 0101/04 Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km	m3	22,000		
9	KNR 2-21 0413/06 Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi jednorocznymi lub wieloletnimi w ilości 16szt/m2	m2	329,000		
10	KNR 2-21 0701/01 Pielęgnacja krzewów liściastych	szt	4.634,000		
11	KNR 2-01 0103/03 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35cm	szt	3,000		
12	KNR 2-01 0102/03 Ręczne karczowanie drzew o średnicy 26-35cm	szt	3,000		
13	KNR 2-21 0319/04.2 Sadzenie drzew i krzewów starszych liściastych i iglastych w gruncie kategorii I-II z bryłą korzeniową o średnicy 1,2m z zaprawą dołów	szt	2,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

Makoś Zbigniew
Upr konstr-bud nr 24/92/BAB
MAP|BO|1149|01
tel 512 110 234
e-mail makos@zawoja.com.pl