

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Ocieplenie ścian budynku OSP w Bugaju - część dobudowana		
1	Element	CPV 45453000-7 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze		
1.1	KNNRW 3/614/5	Rozebranie okładziny ściennej z płytek kamiennych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,50*3,20	1,600	
		RAZEM:	1,600	m2
1.2	KNR 401/535/5	Analogia - Rozebranie rur spustowych z PCV nadających się do użytku		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6,50*4	26,000	
		RAZEM:	26,000	m
2	Element	CPV 45321000-3 Ocieplenie ścian zewnętrznych		
2.1	KNR 23/2612/1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian grubości 10 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		10,85*6,80+1,85*5,30+2,50*1,80+4,75*5,30+1,00*2,00+1,80*3,40+3,40*0,40	122,740	
		-(0,90*1,20*6+0,90*1,20*5+(0,5*3,14*0,45*0,45)*6+3,20*3,60-0,90*2,10)	-23,418	
		RAZEM:	99,322	m2
2.2	KNR 23/2612/1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian grubości 5 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,50*0,80+2,25*2,00+0,75*3,00	9,550	
		RAZEM:	9,550	m2
2.3	KNR 23/2612/2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - styropian grubości 3 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(1,20*2*20+0,90*2+0,50*3,14*0,15*10)*0,20	10,431	
		RAZEM:	10,431	m2
2.4	KNR 23/2612/3	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z gazobetonu		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(99,322+9,550)*4	435,488	
		RAZEM:	435,488	szt
	KNR 23/2612/6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ściany		
	Wyliczenie ilości robót:			
		99,322+9,550	108,872	
		RAZEM:	108,872	m2
2.6	KNR 23/2612/6	Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki, ściany - cokół		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(12,70+4,70-3,00)*0,50	7,200	
		RAZEM:	7,200	m2
2.7	KNR 23/2612/7	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ościeża		
	Wyliczenie ilości robót:			
		10,431+(3,60*2+3,20)*0,50	15,631	
		RAZEM:	15,631	m2
2.8	KNR 23/2612/8	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,20*22+2,75*2+3,00+6,70*3+0,90+2,10*2+0,80+2,00*2	64,900	
		RAZEM:	64,900	mb
2.9	KNR 23/2612/9	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokołowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		12,70+4,70-3,00	14,400	
		RAZEM:	14,400	mb

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.10	KNR 23/933/1	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		99,322+9,550+15,631	124,503	
		RAZEM:	124,503	m2 124,503
2.11	KNR 23/933/2 (1)	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		99,322+9,550+15,631-7,200	117,303	
		RAZEM:	117,303	m2 117,303
2.12	KNR 23/933/4 (1)	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 30 cm - kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		15,631	15,631	
		RAZEM:	15,631	m2 15,631
2.13	ZKNR C 2/118/3	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na cokole budynku	m2	7,200
2.14	DC 18/703/1 (1)	Zamontowanie listew dylatacyjnych - listy dylatacyjne podwójne o szerokości 53 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		7,20*2	14,400	
		RAZEM:	14,400	m 14,400
	Element	CPV 45260000 Parapety zewnętrzne, rury spustowe		
3.1	NNRNKB 202/541/1	Analogia - Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,00*0,22*12	2,640	
		RAZEM:	2,640	m2 2,640
3.2	KNRW 202/531/3	Rury spustowe z PVC, - ponowny montaż rur spustowych z rozbiórki - tylko R i S	m	26,000
4	Element	CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowań		
4.1	KNR 202/1604/1 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m, nakłady podstawowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		12,70*7,00+4,70*9,00+6,50*8,00	183,200	
		RAZEM:	183,200	m2 183,200
5	Element	CPV 45324000 - 4 Uzupełnienie tynków zewnętrznych w rejonie schodów		
5.1	KNR 23/933/1	Analogia - Wyrównanie nierówności w tyku w rejonie schodów, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,20*1,10+7,60*2,20	19,140	
		RAZEM:	19,140	m2 19,140
5.2	KNR 23/933/2 (1)	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - kolor do uzgodnienia z Inwestorem	m2	19,140